Kostenschätzung

	Straße	Von Schacht	Nach Schacht	ZKL	Kanalart	DN	Sanierungsverfahren	Länge	Baukosten netto	Baukosten netto + 5%	Baukosten brutto (19 %)
1	Achalmweg	60551	60550	2	1	250	Partielle Sanierung	28,94	1.958,00 €	2.055,90 €	2.446,52 €
2	Achalmweg	60550	60549	1	1	250	Partielle Sanierung	26,60	2.434,00 €	2.555,70 €	3.041,28 €
3	Achalmweg	60549	60548	2	1	250	Partielle Sanierung	35,88	3.142,00 €	3.299,10 €	3.925,93 €
4	Achalmweg	60548	60547	5	1	250	Keine Sanierung	18,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Achalmweg	60547	60546	2	1	250	Partielle Sanierung	35,37	2.002,00 €	2.102,10 €	2.501,50 €
6	Achalmweg	60546	60545	5	1	250	Keine Sanierung	17,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Achalmweg	60545	60544	2	1	250	Partielle Sanierung	17,58	1.686,00 €	1.770,30 €	2.106,66 €
8	Achalmweg	60544	60543	3	1	250	Partielle Sanierung	21,37	1.284,00 €	1.348,20 €	1.604,36 €
9	Achalmweg	60543	60542	3	1	250	Partielle Sanierung	35,89	1.912,00 €	2.007,60 €	2.389,04 €
10	Achalmweg	60542	60311	3	1	250	Partielle Sanierung	2,12	1.366,00 €	1.434,30 €	1.706,82 €
	Achalmweg							238,93	15.784,00 €	16.573,20 €	19.722,11 €
11	Albblickweg	60511	60510	5	1	400	Keine Sanierung	20,25	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Albblickweg	60510	60509	2	1	400	Partielle Sanierung	46,34	3.034,00 €	3.185,70 €	3.790,98 €
13	Albblickweg	60509	60508	1	1	400	Partielle Sanierung	28,84	2.428,00 €	2.549,40 €	3.033,79 €
14	Albblickweg	60508	60507	1	1	400	Inliner Sanierung	44,63	11.420,00 €	11.991,00 €	14.269,29 €
15	Albblickweg	60507	60497	1	1	400	Partielle Sanierung	26,11	2.404,00 €	2.524,20 €	3.003,80 €
16	Albblickweg	60497	60496	4	1	600	Keine Sanierung	27,12	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Albblickweg	60496	60495	4	1	600	Keine Sanierung	36,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Albblickweg	60495	60494	2	1	600	Partielle Sanierung	40,62	2.431,00 €	2.552,55 €	3.037,53 €
19	Albblickweg	60494	60493	2	1	600	Partielle Sanierung	40,54	2.537,00 €	2.663,85 €	3.169,98 €
20	Albblickweg	60493	60492	5	1	600	Keine Sanierung	17,75	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Albblickweg	60492	60491	5	1	600	Keine Sanierung	27,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Albblickweg	60491	60490	5	1	600	Keine Sanierung	22,74	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Albblickweg	60490	60489	3	1	600	Partielle Sanierung	30,24	1.997,00 €	2.096,85 €	2.495,25 €
24	Albblickweg	60489	60488	2	1	600	Partielle Sanierung	15,13	2.117,00 €	2.222,85 €	2.645,19 €
25	Albblickweg	60488	60487	5	1	600	Keine Sanierung	12,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Albblickweg							437,67	28.368,00 €	29.786,40 €	35.445,82 €
26	Am Eichenrain	60164	60163	2	1	600	Inliner Sanierung	25,24	12.837,00 €	13.478,85 €	16.039,83 €
27	Am Eichenrain	60174	60173	2	1	500	Inliner Sanierung	27,23	11.171,00 €	11.729,55 €	13.958,16 €
28	Am Eichenrain	60173	60172	2	1	500	Inliner Sanierung	60,60	21.937,00 €	23.033,85 €	27.410,28 €
29	Am Eichenrain	60172	60171	2	1	500	Inliner Sanierung	58,18	24.203,00 €	25.413,15 €	30.241,65 €
30	Am Eichenrain	60171	60170	2	1	500	Inliner Sanierung	22,68	18.081,00 €	18.985,05 €	22.592,21 €
31	Am Eichenrain	60170	60169	2	1	500	Inliner Sanierung	25,21	13.465,00 €	14.138,25 €	16.824,52 €
32	Am Eichenrain	60169	60168	2	1	500	Inliner Sanierung	35,31	16.237,00 €	17.048,85 €	20.288,13 €
33	Am Eichenrain	60168	60167	2	1	500	Inliner Sanierung	32,90	13.291,00 €	13.955,55 €	16.607,10 €
34	Am Eichenrain	60167	60166	1	1	600	Inliner Sanierung	63,11	22.741,00 €	23.878,05 €	28.414,88 €
35	Am Eichenrain	60166	60165	1	1	600	Inliner Sanierung	63,02	24.061,00 €	25.264,05 €	30.064,22 €
36	Am Eichenrain	60165	60164	2	1	600	Partielle Sanierung	60,67	5.515,00 €	5.790,75 €	6.890,99 €
37	Am Eichenrain	60180	60179	1	1	250	Inliner Sanierung	40,33	12.077,00 €	12.680,85 €	15.090,21 €
38	Am Eichenrain	60179	60178	1	1	250	Inliner Sanierung	50,18	16.202,00 €	17.012,10 €	20.244,40 €
39	Am Eichenrain	60178	60177	1	1	250	Inliner Sanierung	47,73	14.136,00 €	14.842,80 €	17.662,93 €
40	Am Eichenrain	60177	60176	1	1	300	Inliner Sanierung	45,51	13.987,00 €	14.686,35 €	17.476,76 €
41	Am Eichenrain	60176	60175	1	1	300	Inliner Sanierung	44,53	15.215,00 €	15.975,75 €	19.011,14 €
42	Am Eichenrain	60175	60174	1	1	300	Inliner Sanierung	37,65	11.786,00 €	12.375,30 €	14.726,61 €
43	Am Eichenrain	60184	60163	1	1	300	Inliner Sanierung	60,31	19.457,00 €	20.429,85 €	24.311,52 €
	Am Eichenrain							800,39	286.399,00 €	300.718,95 €	357.855,55 €
44	Äußerer Wasen	60470	60475	5	1	250	Keine Sanierung	47,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	Äußerer Wasen	60472	60465	4	1	300	Keine Sanierung	53,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €
46	Äußerer Wasen	60473	60472	1	1	300	Inliner Sanierung	34,83	12.605,00 €	13.235,25 €	15.749,95 €
47	Äußerer Wasen	60474	60473	5	1	250	Keine Sanierung	38,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48	Äußerer Wasen	60475	60474	5	1	250	Keine Sanierung	38,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Äußerer Wasen							212,22	12.605,00 €	13.235,25 €	15.749,95 €
49	Bänglesäcker	60260	60259	2	1	400	Partielle Sanierung	41,88	2.914,00 €	3.059,70 €	3.641,04 €
50	Bänglesäcker	60259	60258	2	1	500	Partielle Sanierung	26,94	2.449,00 €	2.571,45 €	3.060,03 €
51	Bänglesäcker	60258	60257	5	1	500	Keine Sanierung	17,92	0,00 €	0,00 €	0,00 €
52	Bänglesäcker	60257	60256	5	1	500	Keine Sanierung	20,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53	Bänglesäcker	60256	60255	5	1	500	Keine Sanierung	19,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54	Bänglesäcker	60255	60254	5	1	500	Keine Sanierung	18,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €
55	Bänglesäcker	60254	60253	2	1	500	Partielle Sanierung	49,31	6.075,00 €	6.378,75 €	7.590,71 €
56	Bänglesäcker	60253	60252	5	1	500	Keine Sanierung	48,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
57	Bänglesäcker	60252	60251	5	1	500	Keine Sanierung	9,74	0,00 €	0,00 €	0,00 €
58	Bänglesäcker	60640	60639	4	1	700	Keine Sanierung	18,42	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Bänglesäcker	60639	60695	4	1	700	Keine Sanierung	34,92	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	Bänglesäcker	60695	60638	5	1	700	Keine Sanierung	7,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostenschätzung

	Straße	Von Schacht	Nach Schacht	ZKL	Kanalart	DN	Sanierungsverfahren	Länge	Baukosten netto	Baukosten netto + 5%	Baukosten brutto (19 %)
61	Bänglesäcker	60638	60637	4	1	700	Keine Sanierung	43,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	Bänglesäcker	60637	60657	5	1	700	Keine Sanierung	20,46	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	Bänglesäcker	60657	60636	5	1	700	Keine Sanierung	17,14	0,00 €	0,00 €	0,00 €
64	Bänglesäcker	60636	60635	5	1	700	Keine Sanierung	4,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	Bänglesäcker	60635	60634	5	1	700	Keine Sanierung	76,56	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	Bänglesäcker	60641	60639	5	1	300	Keine Sanierung	18,48	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	Bänglesäcker	60697	60696	-9	1	300	Ohne Auswertung	41,54	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68	Bänglesäcker	60696	60695	-9	1	300	Ohne Auswertung	8,85	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69	Bänglesäcker	60659	60658	5	1	300	Keine Sanierung	50,01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	Bänglesäcker	60658	60657	5	1	300	Keine Sanierung	7,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bänglesäcker							600,46	11.438,00 €	12.009,90 €	14.291,78 €
71	Bonet	60055	60054	5	1	700	Keine Sanierung	30,16	300,00 €	315,00 €	374,85 €
72	Bonet	60054	60053	5	1	900	Keine Sanierung	55,52	300,00 €	315,00 €	374,85 €
73	Bonet	60053	60052	5	1	900	Keine Sanierung	52,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Bonet	60052	60051	5	1	900	Keine Sanierung	55,34	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Bonet	60051	60050	5	1	900	Keine Sanierung	32,69	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76	Bonet	60050	60049	5	1	900	Keine Sanierung	32,77	0,00 €	0,00 €	0,00 €
77	Bonet	60049	60048	5	1	900	Keine Sanierung	50,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	Bonet	60048	60047	5	1	900	Keine Sanierung	45,48	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Bonet	60047	60046	5	1	900	Keine Sanierung	50,44	0,00 €	0,00 €	0,00 €
80	Bonet	60046	60045	5	1	900	Keine Sanierung	50,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €
81	Bonet	60785	60106	-9	1	400	Ohne Auswertung	52,38	0,00 €	0,00 €	0,00 €
82	Bonet	60106	60105	2	1	500	Partielle Sanierung	25,71	2.657,00 €	2.789,85 €	3.319,92 €
83	Bonet	60105	60104	3	1	500	Partielle Sanierung	43,75	2.403,00 €	2.523,15 €	3.002,55 €
84	Bonet	60104	60103	5	1	500	Keine Sanierung	50,65	0,00 €	0,00 €	0,00 €
85	Bonet	60103	60102	2	1	500	Partielle Sanierung	53,07	4.061,00 €	4.264,05 €	5.074,22 €
86	Bonet	60102	60101	5	1	700	Keine Sanierung	27,86	0,00 €	0,00 €	0,00 €
87	Bonet	60101	60100	3	1	700	Partielle Sanierung	27,57	2.186,00 €	2.295,30 €	2.731,41 €
88	Bonet	60100	60099	1	1	500	Inliner Sanierung	2,91	4.543,00 €	4.770,15 €	5.676,48 €
89	Bonet	60099	60098	5	1	500	Keine Sanierung	12,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €
90	Bonet	60098	60097	2	1	500	Partielle Sanierung	50,89	3.717,00 €	3.902,85 €	4.644,39 €
91	Bonet	60097	60096	3	1	500	Partielle Sanierung	40,66	2.477,00 €	2.600,85 €	3.095,01 €
92	Bonet	60096	60050	5	1	600	Keine Sanierung	7,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €
93	Bonet	60119	60118	5	1	250	Keine Sanierung	20,38	0,00 €	0,00 €	0,00 €
94	Bonet	60118	60099	-9	1	286	Ohne Auswertung	4,46	0,00 €	0,00 €	0,00 €
95	Bonet	60156	60155	4	3	300	Keine Sanierung	108,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €
96	Bonet	60155	60154	3	3	400	Offene Sanierung	25,26	5.716,00 €	6.001,80 €	7.142,14 €
	Bonet							1.010,14	28.360,00 €	29.778,00 €	35.435,82 €
97	Bonetweg	60142	60141	5	1	300	Keine Sanierung	38,86	0,00 €	0,00 €	0,00 €
98	Bonetweg	60141	60140	5	1	300	Keine Sanierung	23,19	0,00 €	0,00 €	0,00 €
99	Bonetweg	60140	60139	5	1	300	Keine Sanierung	13,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €
100	Bonetweg	60139	60103	5	1	300	Keine Sanierung	20,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	Bonetweg	60124	60102	5	1	300	Keine Sanierung	21,63	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Bonetweg							117,45	0,00 €	0,00 €	0,00 €
102	Breitneweg	60398	60397	0	1	250	Inliner Sanierung	38,70	13.343,00 €	14.010,15 €	16.672,08 €
	Breitneweg							38,70	13.343,00 €	14.010,15 €	16.672,08 €
103	Brüssel	60767	60350	5	1	300	Keine Sanierung	4,73	0,00 €	0,00 €	0,00 €
104	Brüssel	60350	60349	2	1	400	Partielle Sanierung	42,79	2.336,00 €	2.452,80 €	2.918,83 €
105	Brüssel	60341	60340	2	1	400	Partielle Sanierung	52,40	2.426,00 €	2.547,30 €	3.031,29 €
106	Brüssel	60340	60339	1	1	400	Inliner Sanierung	48,14	11.648,00 €	12.230,40 €	14.554,18 €
107	Brüssel	60339	60338	5	1	400	Keine Sanierung	50,41	0,00 €	0,00 €	0,00 €
108	Brüssel	60338	60337	2	1	400	Partielle Sanierung	42,67	2.256,00 €	2.368,80 €	2.818,87 €
109	Brüssel	60337	60712	3	1	400	Partielle Sanierung	40,63	2.332,00 €	2.448,60 €	2.913,83 €
110	Brüssel	60712	60336	2	1	400	Partielle Sanierung	18,60	2.388,00 €	2.507,40 €	2.983,81 €
	Brüssel							300,37	23.386,00 €	24.555,30 €	29.220,81 €
111	Carl-Zeiss-Straße	60127	60126	5	1	300	Keine Sanierung	53,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €
112	Carl-Zeiss-Straße	60126	60125	5	1	300	Keine Sanierung	30,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
113	Carl-Zeiss-Straße	60125	60124	5	1	300	Keine Sanierung	5,63	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Carl-Zeiss-Straße							89,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €
114	Dachsweg	60514	60513	5	1	250	Keine Sanierung	56,61	0,00 €	0,00 €	0,00 €
115	Dachsweg	60513	60512	5	1	250	Keine Sanierung	52,37	0,00 €	0,00 €	0,00 €
116	Dachsweg	60512	60511	5	1	400	Keine Sanierung	22,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €
117	Dachsweg	60516	60513	3	1	250	Partielle Sanierung	32,10	1.306,00 €	1.371,30 €	1.631,85 €

Kostenschätzung

	Straße	Von Schacht	Nach Schacht	ZKL	Kanalart	DN	Sanierungsverfahren	Länge	Baukosten netto	Baukosten netto + 5%	Baukosten brutto (19 %)
118	Dachsweg	60515	60512	5	1	250	Keine Sanierung	31,83	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dachsweg							194,97	1.306,00 €	1.371,30 €	1.631,85 €
119	Danziger Weg	60240	60239	1	1	250	Inliner Sanierung	32,65	10.466,00 €	10.989,30 €	13.077,27 €
120	Danziger Weg	60239	60218	1	1	250	Inliner Sanierung	41,92	10.514,00 €	11.039,70 €	13.137,24 €
121	Danziger Weg	60238	60237	1	1	250	Inliner Sanierung	29,28	11.920,00 €	12.516,00 €	14.894,04 €
122	Danziger Weg	60237	60236	1	1	250	Inliner Sanierung	40,62	13.767,00 €	14.455,35 €	17.201,87 €
	Danziger Weg							144,47	46.667,00 €	49.000,35 €	58.310,42 €
123	Eichhornweg	60527	60526	1	1	250	Partielle Sanierung	53,64	2.108,00 €	2.213,40 €	2.633,95 €
124	Eichhornweg	60526	60525	2	1	250	Partielle Sanierung	37,87	1.366,00 €	1.434,30 €	1.706,82 €
125	Eichhornweg	60525	60502	3	1	250	Partielle Sanierung	37,91	1.578,00 €	1.656,90 €	1.971,71 €
	Eichhornweg							129,42	5.052,00 €	5.304,60 €	6.312,47 €
126	Erich-Klink-Weg	60749	60738	-9	1	400	Ohne Auswertung	17,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €
127	Erich-Klink-Weg	60738	60739	-9	1	400	Ohne Auswertung	12,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
128	Erich-Klink-Weg	60739	60740	-9	1	400	Ohne Auswertung	29,24	0,00 €	0,00 €	0,00 €
129	Erich-Klink-Weg	60740	60741	-9	1	400	Ohne Auswertung	8,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130	Erich-Klink-Weg	60741	60742	-9	1	400	Ohne Auswertung	50,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €
131	Erich-Klink-Weg	60742	60743	-9	1	400	Ohne Auswertung	9,24	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erich-Klink-Weg							126,81	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	Fasanenweg	60531	60530	2	1	500	Partielle Sanierung	25,74	2.237,00 €	2.348,85 €	2.795,13 €
133	Fasanenweg	60530	60529	2	1	500	Partielle Sanierung	47,32	3.861,00 €	4.054,05 €	4.824,32 €
134	Fasanenweg	60529	60528	2	1	500	Partielle Sanierung	47,33	2.061,00 €	2.164,05 €	2.575,22 €
135	Fasanenweg	60528	60310	3	1	500	Partielle Sanierung	36,07	1.831,00 €	1.922,55 €	2.287,83 €
	Fasanenweg							156,46	9.990,00 €	10.489,50 €	12.482,51 €
136	Feuerseestraße	60325	60324	2	1	250	Inliner Sanierung	38,22	11.678,00 €	12.261,90 €	14.591,66 €
137	Feuerseestraße	60324	60323	2	1	250	Inliner Sanierung	8,12	6.063,00 €	6.366,15 €	7.575,72 €
138	Feuerseestraße	60323	60586	5	1	300	Keine Sanierung	14,36	0,00 €	0,00 €	0,00 €
139	Feuerseestraße	60586	60322	2	1	300	Partielle Sanierung	17,34	1.326,00 €	1.392,30 €	1.656,84 €
140	Feuerseestraße	60322	60321	2	1	300	Inliner Sanierung	35,38	11.352,00 €	11.919,60 €	14.184,32 €
141	Feuerseestraße	60321	60320	2	1	400	Partielle Sanierung	35,37	3.492,00 €	3.666,60 €	4.363,25 €
	Feuerseestraße							148,79	33.911,00 €	35.606,55 €	42.371,79 €
142	Fichtestraße	60479	60646	2	1	150	Inliner Sanierung	29,79	8.270,00 €	8.683,50 €	10.333,37 €
	Fichtestraße							29,79	8.270,00 €	8.683,50 €	10.333,37 €
143	Friedhofsfußweg	60095	60094	5	1	250	Keine Sanierung	29,45	0,00 €	0,00 €	0,00 €
144	Friedhofsfußweg	60094	60093	5	1	250	Keine Sanierung	39,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Friedhofsfußweg	60093	60091	5	1	250	Keine Sanierung	27,87	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Friedhofsfußweg							96,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €
146	Gächinger Weg	60071	60070	5	1	900	Keine Sanierung	21,46	0,00 €	0,00 €	0,00 €
147	Gächinger Weg	60070	60069	5	1	900	Keine Sanierung	50,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Gächinger Weg	60069	60713	5	1	900	Keine Sanierung	14,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €
149	Gächinger Weg	60713	60714	-9	1	1000	Ohne Auswertung	31,54	0,00 €	0,00 €	0,00 €
150	Gächinger Weg	60714	60065	-9	1	1100	Ohne Auswertung	69,57	0,00 €	0,00 €	0,00 €
151	Gächinger Weg	60065	60064	5	1	1400	Keine Sanierung	42,59	0,00 €	0,00 €	0,00 €
152	Gächinger Weg	60159	60158	-9	1	400	Ohne Auswertung	10,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €
153	Gächinger Weg	60158	60714	4	1	500	Keine Sanierung	11,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €
154	Gächinger Weg	60064	60157	5	3	1400	Keine Sanierung	11,61	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gächinger Weg							265,18	0,00 €	0,00 €	0,00 €
155	Gleiwitzer Weg	60189	60188	1	1	250	Inliner Sanierung	15,02	8.380,00 €	8.799,00 €	10.470,81 €
156	Gleiwitzer Weg	60188	60187	1	1	250	Inliner Sanierung	42,49	15.921,00 €	16.717,05 €	19.893,29 €
157	Gleiwitzer Weg	60187	60166	1	1	250	Inliner Sanierung	42,61	16.061,00 €	16.864,05 €	20.068,22 €
	Gleiwitzer Weg							100,12	40.362,00 €	42.380,10 €	50.432,32 €
158	Grünhalde	60293	60292	2	1	300	Partielle Sanierung	26,11	1.382,00 €	1.451,10 €	1.726,81 €
159	Grünhalde	60292	60291	1	1	300	Partielle Sanierung	44,15	3.640,00 €	3.822,00 €	4.548,18 €
160	Grünhalde	60291	60290	2	1	400	Inliner Sanierung	27,85	9.436,00 €	9.907,80 €	11.790,28 €
161	Grünhalde	60290	60289	5	1	400	Inliner Sanierung	17,91	0,00 €	0,00 €	0,00 €
162	Grünhalde	60289	60288	5	1	400	Keine Sanierung	22,16	0,00 €	0,00 €	0,00 €
163	Grünhalde	60288	60287	2	1	400	Partielle Sanierung	19,98	2.530,00 €	2.656,50 €	3.161,24 €
164	Grünhalde	60287	60286	2	1	400	Partielle Sanierung	58,41	2.968,00 €	3.116,40 €	3.708,52 €
165	Grünhalde	60286	60285	3	1	400	Partielle Sanierung	27,79	1.946,00 €	2.043,30 €	2.431,53 €
166	Grünhalde	60285	60284	2	1	400	Partielle Sanierung	38,16	3.478,00 €	3.651,90 €	4.345,76 €

Kostenschätzung

	Straße	Von Schacht	Nach Schacht	ZKL	Kanalart	DN	Sanierungsverfahren	Länge	Baukosten netto	Baukosten netto + 5%	Baukosten brutto (19 %)
167	Grünhalde	60755	60756	-9	1	500	Ohne Auswertung	2,57	0,00 €	0,00 €	0,00 €
168	Grünhalde	60756	60300	5	1	400	Keine Sanierung	14,04	0,00 €	0,00 €	0,00 €
169	Grünhalde	60598	60306	1	3	250	Partielle Sanierung	2,30	10.566,00 €	11.094,30 €	13.202,22 €
170	Grünhalde	60755	60480	1	3	800	Partielle Sanierung	28,54	2.548,00 €	2.675,40 €	3.183,73 €
171	Grünhalde	60480	60481	5	3	800	Keine Sanierung	13,44	0,00 €	0,00 €	0,00 €
172	Grünhalde	60481	60482	2	3	800	Partielle Sanierung	19,85	2.440,00 €	2.562,00 €	3.048,78 €
173	Grünhalde	60328	60300	4	1	400	Keine Sanierung	25,68	0,00 €	0,00 €	0,00 €
174	Grünhalde	60300	60299	5	1	300	Keine Sanierung	23,26	0,00 €	0,00 €	0,00 €
175	Grünhalde	60299	60298	2	1	300	Partielle Sanierung	32,05	2.754,00 €	2.891,70 €	3.441,12 €
176	Grünhalde	60298	60297	5	1	300	Keine Sanierung	10,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €
177	Grünhalde	60297	60296	2	1	300	Partielle Sanierung	27,77	1.946,00 €	2.043,30 €	2.431,53 €
178	Grünhalde	60296	60295	2	1	300	Partielle Sanierung	36,01	2.604,00 €	2.734,20 €	3.253,70 €
179	Grünhalde	60295	60294	5	1	300	Keine Sanierung	47,84	0,00 €	0,00 €	0,00 €
180	Grünhalde	60294	60293	5	1	300	Keine Sanierung	29,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €
181	Grünhalde	60284	60283	2	1	400	Partielle Sanierung	26,11	2.834,00 €	2.975,70 €	3.541,08 €
182	Grünhalde	60283	60282	5	1	400	Keine Sanierung	17,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €
183	Grünhalde	60282	60281	2	1	400	Partielle Sanierung	13,91	1.828,00 €	1.919,40 €	2.284,09 €
184	Grünhalde	60281	60280	5	1	400	Keine Sanierung	20,04	0,00 €	0,00 €	0,00 €
185	Grünhalde	60280	60279	5	1	400	Keine Sanierung	10,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
186	Grünhalde	60279	60278	2	1	400	Partielle Sanierung	28,21	1.958,00 €	2.055,90 €	2.446,52 €
187	Grünhalde	60278	60277	5	1	400	Keine Sanierung	26,13	0,00 €	0,00 €	0,00 €
188	Grünhalde	60277	60276	1	1	400	Partielle Sanierung	32,07	3.556,00 €	3.733,80 €	4.443,22 €
189	Grünhalde	60276	60275	4	1	600	Keine Sanierung	32,69	0,00 €	0,00 €	0,00 €
190	Grünhalde	60275	60583	4	1	600	Keine Sanierung	27,55	0,00 €	0,00 €	0,00 €
191	Grünhalde	60308	60307	2	1	800	Partielle Sanierung	27,70	1.696,00 €	1.780,80 €	2.119,15 €
192	Grünhalde	60307	60306	2	1	500	Partielle Sanierung	37,68	2.431,00 €	2.552,55 €	3.037,53 €
193	Grünhalde	60306	60305	4	1	800	Keine Sanierung	0,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €
194	Grünhalde	60305	60304	2	1	800	Partielle Sanierung	22,95	11.126,00 €	11.682,30 €	13.901,94 €
195	Grünhalde	60304	60303	4	1	800	Keine Sanierung	9,77	0,00 €	0,00 €	0,00 €
196	Grünhalde	60303	60302	4	1	800	Keine Sanierung	9,31	0,00 €	0,00 €	0,00 €
197	Grünhalde	60302	60301	2	1	1000	Partielle Sanierung	16,39	2.914,00 €	3.059,70 €	3.641,04 €
198	Grünhalde	60301	60755	5	3	400	Keine Sanierung	0,30	0,00 €	0,00 €	0,00 €
199	Grünhalde	60487	60486	4	1	600	Keine Sanierung	8,85	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	Grünhalde	60486	60485	2	1	600	Partielle Sanierung	27,62	2.211,00 €	2.321,55 €	2.762,64 €
201	Grünhalde	60485	60484	5	1	600	Keine Sanierung	10,17	0,00 €	0,00 €	0,00 €
202	Grünhalde	60484	60483	4	1	600	Keine Sanierung	32,71	0,00 €	0,00 €	0,00 €
203	Grünhalde	60483	60302	5	1	600	Keine Sanierung	37,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €
204	Grünhalde	60591	60590	4	3	400	Keine Sanierung	10,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Grünhalde							1.082,13	78.792,00 €	82.731,60 €	98.450,60 €
205	Hainbuchenweg	60660	60661	5	1	400	Keine Sanierung	17,41	0,00 €	0,00 €	0,00 €
206	Hainbuchenweg	60661	60662	5	1	400	Keine Sanierung	56,51	0,00 €	0,00 €	0,00 €
207	Hainbuchenweg	60662	60664	5	1	400	Keine Sanierung	11,25	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Hainbuchenweg							85,17	0,00 €	0,00 €	0,00 €
208	Hans-Diemar-Straße	60565	60564	1	1	300	Inliner Sanierung	43,65	17.578,00 €	18.456,90 €	21.963,71 €
209	Hans-Diemar-Straße	60564	60563	1	1	300	Inliner Sanierung	32,46	10.666,00 €	11.199,30 €	13.327,17 €
210	Hans-Diemar-Straße	60563	60562	1	1	300	Inliner Sanierung	16,73	7.159,00 €	7.516,95 €	8.945,17 €
211	Hans-Diemar-Straße	60562	60561	2	1	300	Partielle Sanierung	13,56	1.488,00 €	1.562,40 €	1.859,26 €
212	Hans-Diemar-Straße	60561	60320	2	1	300	Inliner Sanierung	30,29	9.637,00 €	10.118,85 €	12.041,43 €
213	Hans-Diemar-Straße	60320	60760	2	1	500	Partielle Sanierung	24,86	1.975,00 €	2.073,75 €	2.467,76 €
214	Hans-Diemar-Straße	60588	60760	1	1	250	Inliner Sanierung	37,23	17.631,00 €	18.512,55 €	22.029,93 €
215	Hans-Diemar-Straße	60760	60761	-9	1	600	Ohne Auswertung	33,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216	Hans-Diemar-Straße	60761	60762	-9	1	600	Ohne Auswertung	50,34	0,00 €	0,00 €	0,00 €
217	Hans-Diemar-Straße	60762	60763	-9	1	600	Ohne Auswertung	27,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €
218	Hans-Diemar-Straße	60763	60764	-9	1	600	Ohne Auswertung	50,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
219	Hans-Diemar-Straße	60764	60765	-9	1	700	Ohne Auswertung	44,41	0,00 €	0,00 €	0,00 €
220	Hans-Diemar-Straße	60765	60766	-9	1	700	Ohne Auswertung	45,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221	Hans-Diemar-Straße	60766	60768	-9	1	700	Ohne Auswertung	44,77	0,00 €	0,00 €	0,00 €
222	Hans-Diemar-Straße	60768	60311	2	1	600	Inliner Sanierung	34,99	13.247,00 €	13.909,35 €	16.552,13 €
223	Hans-Diemar-Straße	60562	60229	1	1	400	Inliner Sanierung	44,14	14.380,00 €	15.099,00 €	17.967,81 €
224	Hans-Diemar-Straße	60091	60092	2	1	400	Partielle Sanierung	41,11	6.522,00 €	6.848,10 €	8.149,24 €
225	Hans-Diemar-Straße	60092	60537	2	1	400	Partielle Sanierung	41,95	2.974,00 €	3.122,70 €	3.716,01 €
226	Hans-Diemar-Straße	60537	60531	5	1	400	Keine Sanierung	25,58	0,00 €	0,00 €	0,00 €
227	Hans-Diemar-Straße	60541	60540	1	1	250	Partielle Sanierung	26,95	2.084,00 €	2.188,20 €	2.603,96 €
228	Hans-Diemar-Straße	60540	60533	5	1	250	Keine Sanierung	33,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €
229	Hans-Diemar-Straße	60533	60532	1	1	300	Inliner Sanierung	42,85	14.281,00 €	14.995,05 €	17.844,11 €
230	Hans-Diemar-Straße	60532	60531	2	1	300	Partielle Sanierung	32,92	2.656,00 €	2.788,80 €	3.318,67 €
	Hans-Diemar-Straße							818,37	122.278,00 €	128.391,90 €	152.786,36 €

Kostenschätzung

	Straße	Von Schacht	Nach Schacht	ZKL	Kanalart	DN	Sanierungsverfahren	Länge	Baukosten netto	Baukosten netto + 5%	Baukosten brutto (19 %)
231	Hebelstraße	60646	60423	2	1	250	Inliner Sanierung	53,02	24.318,00 €	25.533,90 €	30.385,34 €
232	Hebelstraße	60423	60422	2	1	250	Inliner Sanierung	48,88	15.650,00 €	16.432,50 €	19.554,68 €
233	Hebelstraße	60422	60421	1	1	250	Inliner Sanierung	48,97	20.203,00 €	21.213,15 €	25.243,65 €
234	Hebelstraße	60421	60420	1	1	250	Inliner Sanierung	49,16	15.250,00 €	16.012,50 €	19.054,88 €
235	Hebelstraße	60420	60419	2	1	250	Inliner Sanierung	49,07	15.270,00 €	16.033,50 €	19.079,87 €
236	Hebelstraße	60419	60418	2	1	250	Inliner Sanierung	42,15	10.811,00 €	11.351,55 €	13.508,34 €
	Hebelstraße							291,25	101.502,00 €	106.577,10 €	126.826,75 €
237	Hellerswiesenweg	60364	60363	2	1	700	Partielle Sanierung	44,03	2.768,00 €	2.906,40 €	3.458,62 €
238	Hellerswiesenweg	60363	60747	5	1	700	Inliner Sanierung/Offen	0,72	0,00 €	0,00 €	0,00 €
239	Hellerswiesenweg	60747	60362	2	1	700	Partielle Sanierung	44,64	2.480,00 €	2.604,00 €	3.098,76 €
240	Hellerswiesenweg	60362	60361	2	1	700	Partielle Sanierung	38,19	3.758,00 €	3.945,90 €	4.695,62 €
241	Hellerswiesenweg	60361	60360	2	1	700	Partielle Sanierung	35,41	2.072,00 €	2.175,60 €	2.588,96 €
242	Hellerswiesenweg	60619	60747	1	1	250	Partielle Sanierung	45,16	2.582,00 €	2.711,10 €	3.226,21 €
243	Hellerswiesenweg	60380	60379	3	3	500	Partielle Sanierung	28,72	2.673,00 €	2.806,65 €	3.339,91 €
244	Hellerswiesenweg	60379	60711	3	3	500	Partielle Sanierung	9,39	1.955,00 €	2.052,75 €	2.442,77 €
245	Hellerswiesenweg	60711	60378	4	3	400	Keine Sanierung	4,43	0,00 €	0,00 €	0,00 €
246	Hellerswiesenweg	60378	60377	2	3	200	Inliner Sanierung	18,24	8.648,00 €	9.080,40 €	10.805,68 €
247	Hellerswiesenweg	60378	60377	2	3	250	Inliner Sanierung	18,23	6.553,00 €	6.880,65 €	8.187,97 €
248	Hellerswiesenweg	60377	60376	2	3	250	Inliner Sanierung	37,80	12.996,00 €	13.645,80 €	16.238,50 €
249	Hellerswiesenweg	60376	60375	3	3	400	Inliner Sanierung	25,24	7.932,00 €	8.328,60 €	9.911,03 €
250	Hellerswiesenweg	60377	60361	5	3	250	Keine Sanierung	1,17	0,00 €	0,00 €	0,00 €
251	Hellerswiesenweg	60744	60378	1	1	150	Inliner Sanierung	44,51	15.840,00 €	16.632,00 €	19.792,08 €
	Hellerswiesenweg							395,88	70.257,00 €	73.769,85 €	87.786,12 €
252	Hermann-Grau-Weg	60770	60771	-9	1	300	Ohne Auswertung	17,01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
253	Hermann-Grau-Weg	60771	60772	-9	1	300	Ohne Auswertung	40,95	0,00 €	0,00 €	0,00 €
254	Hermann-Grau-Weg	60772	60773	-9	1	300	Ohne Auswertung	9,57	0,00 €	0,00 €	0,00 €
255	Hermann-Grau-Weg	60773	60774	-9	1	300	Ohne Auswertung	54,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €
256	Hermann-Grau-Weg	60774	60775	-9	1	300	Ohne Auswertung	28,44	0,00 €	0,00 €	0,00 €
257	Hermann-Grau-Weg	60775	60737	-9	1	300	Ohne Auswertung	2,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €
258	Hermann-Grau-Weg	60737	60749	-9	1	400	Ohne Auswertung	26,55	0,00 €	0,00 €	0,00 €
259	Hermann-Grau-Weg	60734	60735	-9	1	300	Ohne Auswertung	50,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €
260	Hermann-Grau-Weg	60735	60736	-9	1	300	Ohne Auswertung	36,43	0,00 €	0,00 €	0,00 €
261	Hermann-Grau-Weg	60736	60737	-9	1	300	Ohne Auswertung	41,76	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Hermann-Grau-Weg							308,56	0,00 €	0,00 €	0,00 €
262	Herzog-Albrecht-Straße	60403	60748	5	1	300	Keine Sanierung	8,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €
263	Herzog-Albrecht-Straße	60748	60402	3	1	300	Partielle Sanierung	41,70	2.134,00 €	2.240,70 €	2.666,43 €
264	Herzog-Albrecht-Straße	60402	60401	3	1	300	Partielle Sanierung	39,58	2.940,00 €	3.087,00 €	3.673,53 €
265	Herzog-Albrecht-Straße	60401	60400	5	1	300	Keine Sanierung	33,51	0,00 €	0,00 €	0,00 €
266	Herzog-Albrecht-Straße	60400	60388	5	1	300	Keine Sanierung	32,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €
267	Herzog-Albrecht-Straße	60405	60404	1	1	250	Inliner Sanierung	38,77	12.083,00 €	12.687,15 €	15.097,71 €
268	Herzog-Albrecht-Straße	60404	60587	2	1	250	Inliner Sanierung	28,10	10.013,00 €	10.513,65 €	12.511,24 €
269	Herzog-Albrecht-Straße	60587	60748	4	1	200	Keine Sanierung	3,39	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Herzog-Albrecht-Straße							225,94	27.170,00 €	28.528,50 €	33.948,92 €
270	Hintere Gärten	60117	60116	1	1	250	Inliner Sanierung	30,30	8.587,00 €	9.016,35 €	10.729,46 €
271	Hintere Gärten	60116	60115	2	1	250	Inliner Sanierung	12,92	4.721,00 €	4.957,05 €	5.898,89 €
272	Hintere Gärten	60115	60114	1	1	250	Inliner Sanierung	5,00	4.895,00 €	5.139,75 €	6.116,30 €
273	Hintere Gärten	60114	60113	2	1	250	Inliner Sanierung	37,58	11.646,00 €	12.228,30 €	14.551,68 €
274	Hintere Gärten	60720	60115	5	1	250	Keine Sanierung	8,36	0,00 €	0,00 €	0,00 €
275	Hintere Gärten	60136	60113	2	1	250	Partielle Sanierung	40,35	3.652,00 €	3.834,60 €	4.563,17 €
276	Hintere Gärten	60136	60135	2	1	250	Partielle Sanierung	34,38	1.440,00 €	1.512,00 €	1.799,28 €
277	Hintere Gärten	60135	60134	5	1	250	Keine Sanierung	36,63	0,00 €	0,00 €	0,00 €
278	Hintere Gärten	60134	60133	5	1	250	Keine Sanierung	36,84	0,00 €	0,00 €	0,00 €
279	Hintere Gärten	60133	60132	2	1	250	Partielle Sanierung	38,55	2.638,00 €	2.769,90 €	3.296,18 €
280	Hintere Gärten	60733	60720	-9	1	231	Ohne Auswertung	45,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Hintere Gärten							326,13	37.579,00 €	39.457,95 €	46.954,96 €
281	Hinteres Iltisfeld	60663	60664	5	1	500	Keine Sanierung	14,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
282	Hinteres Iltisfeld	60664	60665	5	1	500	Keine Sanierung	62,38	0,00 €	0,00 €	0,00 €
283	Hinteres Iltisfeld	60665	60669	5	1	500	Keine Sanierung	35,45	0,00 €	0,00 €	0,00 €
284	Hinteres Iltisfeld	60669	60671	5	1	500	Keine Sanierung	40,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €
285	Hinteres Iltisfeld	60671	60676	5	1	600	Keine Sanierung	37,25	0,00 €	0,00 €	0,00 €
286	Hinteres Iltisfeld	60676	60677	5	1	700	Keine Sanierung	23,17	0,00 €	0,00 €	0,00 €
287	Hinteres Iltisfeld	60677	60645	5	1	700	Keine Sanierung	54,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €
288	Hinteres Iltisfeld	60679	60680	5	3	250	Keine Sanierung	62,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostenschätzung

	Straße	Von Schacht	Nach Schacht	ZKL	Kanalart	DN	Sanierungsverfahren	Länge	Baukosten netto	Baukosten netto + 5%	Baukosten brutto (19 %)
289	Hinteres Iltisfeld	60680	60681	5	3	250	Keine Sanierung	46,97	0,00 €	0,00 €	0,00 €
290	Hinteres Iltisfeld	60681	60694	5	3	250	Keine Sanierung	38,75	0,00 €	0,00 €	0,00 €
291	Hinteres Iltisfeld	60694	60682	3	3	250	Partielle Sanierung	26,84	1.784,00 €	1.873,20 €	2.229,11 €
292	Hinteres Iltisfeld	60682	60684	4	3	250	Keine Sanierung	19,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €
293	Hinteres Iltisfeld	60687	60688	3	3	100	Keine Sanierung	33,44	0,00 €	0,00 €	0,00 €
294	Hinteres Iltisfeld	60688	60689	0	3	100	Offene Sanierung	34,23	34.277,50 €	35.991,38 €	42.829,74 €
295	Hinteres Iltisfeld	60689	60690	0	3	100	Offene Sanierung	40,14	39.716,50 €	41.702,33 €	49.625,77 €
296	Hinteres Iltisfeld	60690	60691	0	3	100	Offene Sanierung	28,81	28.838,50 €	30.280,43 €	36.033,71 €
297	Hinteres Iltisfeld	60691	60684	3	3	100	Keine Sanierung	33,57	0,00 €	0,00 €	0,00 €
298	Hinteres Iltisfeld	60683	60684	5	3	150	Keine Sanierung	5,09	0,00 €	0,00 €	0,00 €
299	Hinteres Iltisfeld	60684	60693	5	3	250	Keine Sanierung	8,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Hinteres Iltisfeld							645,45	104.616,50 €	109.847,33 €	130.718,32 €
300	Iltisfeld	60273	60272	1	1	250	Inliner Sanierung	20,57	5.607,00 €	5.887,35 €	7.005,95 €
301	Iltisfeld	60272	60205	2	1	250	Inliner Sanierung	50,48	11.957,00 €	12.554,85 €	14.940,27 €
302	Iltisfeld	60274	60213	1	1	250	Inliner Sanierung	39,78	9.880,00 €	10.374,00 €	12.345,06 €
	Iltisfeld							110,83	27.444,00 €	28.816,20 €	34.291,28 €
303	Im Gairen	60552	60549	2	1	250	Partielle Sanierung	51,80	2.784,00 €	2.923,20 €	3.478,61 €
304	Im Gairen	60524	60523	1	1	250	Partielle Sanierung	29,89	2.032,00 €	2.133,60 €	2.538,98 €
305	Im Gairen	60523	60500	1	1	250	Partielle Sanierung	48,46	2.838,00 €	2.979,90 €	3.546,08 €
	Im Gairen							130,15	7.654,00 €	8.036,70 €	9.563,67 €
306	In den Breitwiesen	60442	60471	5	1	400	Keine Sanierung	20,86	0,00 €	0,00 €	0,00 €
307	In den Breitwiesen	60471	60470	5	1	400	Keine Sanierung	28,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €
308	In den Breitwiesen	60470	60469	4	1	400	Keine Sanierung	39,43	0,00 €	0,00 €	0,00 €
309	In den Breitwiesen	60469	60468	4	1	400	Keine Sanierung	24,39	0,00 €	0,00 €	0,00 €
310	In den Breitwiesen	60468	60467	4	1	400	Keine Sanierung	27,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
311	In den Breitwiesen	60467	60466	5	1	400	Keine Sanierung	18,41	0,00 €	0,00 €	0,00 €
312	In den Breitwiesen	60466	60465	1	1	400	Partielle Sanierung	20,22	2.832,00 €	2.973,60 €	3.538,58 €
313	In den Breitwiesen	60465	60464	5	1	500	Keine Sanierung	27,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
314	In den Breitwiesen	60464	60366	5	1	500	Keine Sanierung	38,26	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315	In den Breitwiesen	60476	60469	5	1	250	Keine Sanierung	51,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	In den Breitwiesen							296,88	2.832,00 €	2.973,60 €	3.538,58 €
316	In der Ebene	60186	60185	1	1	250	Inliner Sanierung	60,24	16.007,00 €	16.807,35 €	20.000,75 €
317	In der Ebene	60185	60165	1	1	250	Inliner Sanierung	57,70	17.651,00 €	18.533,55 €	22.054,92 €
	In der Ebene							117,94	33.658,00 €	35.340,90 €	42.055,67 €
318	In der Sue	60192	60174	2	1	400	Inliner Sanierung	50,73	14.852,00 €	15.594,60 €	18.557,57 €
319	In der Sue	60113	60112	5	1	300	Keine Sanierung	41,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €
320	In der Sue	60112	60743	5	1	300	Keine Sanierung	11,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €
321	In der Sue	60743	60110	-9	1	400	Ohne Auswertung	86,48	0,00 €	0,00 €	0,00 €
322	In der Sue	60110	60109	1	1	400	Inliner Sanierung	49,56	15.720,00 €	16.506,00 €	19.642,14 €
323	In der Sue	60109	60785	-9	1	400	Ohne Auswertung	32,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €
324	In der Sue	60152	60151	5	1	250	Keine Sanierung	20,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €
325	In der Sue	60151	60150	5	1	300	Keine Sanierung	14,05	0,00 €	0,00 €	0,00 €
326	In der Sue	60150	60109	1	1	300	Partielle Sanierung	46,32	3.160,00 €	3.318,00 €	3.948,42 €
327	In der Sue	60776	60777	-9	1	300	Ohne Auswertung	8,54	0,00 €	0,00 €	0,00 €
328	In der Sue	60777	60778	-9	1	300	Ohne Auswertung	22,92	0,00 €	0,00 €	0,00 €
329	In der Sue	60778	60150	-9	1	300	Ohne Auswertung	5,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	In der Sue							390,67	33.732,00 €	35.418,60 €	42.148,13 €
330	Innerer Wasen	60573	60572	2	1	250	Inliner Sanierung	46,27	16.099,00 €	16.903,95 €	20.115,70 €
331	Innerer Wasen	60572	60323	1	1	250	Inliner Sanierung	42,33	12.471,00 €	13.094,55 €	15.582,51 €
	Innerer Wasen							88,60	28.570,00 €	29.998,50 €	35.698,22 €
332	Johannesweg	60407	60406	5	1	200	Keine Sanierung	34,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €
333	Johannesweg	60406	60405	1	1	200	Inliner Sanierung	25,58	6.382,00 €	6.701,10 €	7.974,31 €
	Johannesweg							60,56	6.382,00 €	6.701,10 €	7.974,31 €
334	Kettelerstraße	60370	60369	1	1	300	Inliner Sanierung	42,13	14.159,00 €	14.866,95 €	17.691,67 €
335	Kettelerstraße	60369	60368	2	1	300	Inliner Sanierung	27,13	10.311,00 €	10.826,55 €	12.883,59 €
336	Kettelerstraße	60368	60367	2	1	500	Partielle Sanierung	56,74	3.959,00 €	4.156,95 €	4.946,77 €
337	Kettelerstraße	60367	60366	1	1	500	Partielle Sanierung	60,81	1.857,00 €	1.949,85 €	2.320,32 €
338	Kettelerstraße	60366	60365	2	1	600	Partielle Sanierung	55,76	1.797,00 €	1.886,85 €	2.245,35 €
339	Kettelerstraße	60365	60364	3	1	600	Partielle Sanierung	57,90	1.821,00 €	1.912,05 €	2.275,34 €
340	Kettelerstraße	60429	60428	2	1	250	Inliner Sanierung	33,55	11.248,00 €	11.810,40 €	14.054,38 €
341	Kettelerstraße	60428	60366	2	1	300	Partielle Sanierung	2,34	2.186,00 €	2.295,30 €	2.731,41 €

Kostenschätzung

	Straße	Von Schacht	Nach Schacht	ZKL	Kanalart	DN	Sanierungsverfahren	Länge	Baukosten netto	Baukosten netto + 5%	Baukosten brutto (19 %)
342	Kettelerstraße	60360	60359	2	1	1000	Partielle Sanierung	30,86	3.122,00 €	3.278,10 €	3.900,94 €
343	Kettelerstraße	60478	60368	2	1	300	Inliner Sanierung	28,93	5.365,00 €	5.633,25 €	6.703,57 €
344	Kettelerstraße	60477	60367	2	1	250	Inliner Sanierung	27,68	9.456,00 €	9.928,80 €	11.815,27 €
345	Kettelerstraße	60769	60427	2	1	400	Stillgelegt/stillzulegen	56,90	14.250,00 €	14.962,50 €	17.805,38 €
346	Kettelerstraße	60427	60426	1	1	400	Inliner Sanierung	58,24	16.608,00 €	17.438,40 €	20.751,70 €
347	Kettelerstraße	60426	60425	2	1	400	Inliner Sanierung	23,24	8.858,00 €	9.300,90 €	11.068,07 €
348	Kettelerstraße	60425	60424	2	1	400	Partielle Sanierung	16,59	1.864,00 €	1.957,20 €	2.329,07 €
349	Kettelerstraße	60424	60417	2	1	400	Partielle Sanierung	35,34	2.322,00 €	2.438,10 €	2.901,34 €
350	Kettelerstraße	60417	60360	2	1	300	Inliner Sanierung	44,47	11.585,00 €	12.164,25 €	14.475,46 €
351	Kettelerstraße	60431	60427	1	1	250	Inliner Sanierung	30,92	11.124,00 €	11.680,20 €	13.899,44 €
352	Kettelerstraße	60430	60426	1	1	250	Inliner Sanierung	31,91	10.646,00 €	11.178,30 €	13.302,18 €
353	Kettelerstraße	60418	60417	2	1	250	Inliner Sanierung	32,53	8.801,00 €	9.241,05 €	10.996,85 €
354	Kettelerstraße	60205	60204	1	1	250	Inliner Sanierung	53,84	16.328,00 €	17.144,40 €	20.401,84 €
355	Kettelerstraße	60204	60203	1	1	250	Inliner Sanierung	50,06	18.460,00 €	19.383,00 €	23.065,77 €
356	Kettelerstraße	60203	60202	1	1	250	Inliner Sanierung	40,09	12.460,00 €	13.083,00 €	15.568,77 €
357	Kettelerstraße	60202	60201	1	1	250	Inliner Sanierung/Offen	42,83	19.646,00 €	20.628,30 €	24.547,68 €
358	Kettelerstraße	60201	60200	1	1	250	Inliner Sanierung	47,99	15.896,00 €	16.690,80 €	19.862,05 €
359	Kettelerstraße	60200	60644	1	1	400	Inliner Sanierung	37,73	12.796,00 €	13.435,80 €	15.988,60 €
360	Kettelerstraße	60269	60200	3	1	300	Inliner Sanierung	24,18	8.015,00 €	8.415,75 €	10.014,74 €
361	Kettelerstraße	60206	60213	1	1	300	Inliner Sanierung	63,38	25.708,00 €	26.993,40 €	32.122,15 €
362	Kettelerstraße	60213	60212	1	1	250	Inliner Sanierung	51,32	13.494,00 €	14.168,70 €	16.860,75 €
363	Kettelerstraße	60212	60211	1	1	250	Inliner Sanierung	50,28	15.047,00 €	15.799,35 €	18.801,23 €
364	Kettelerstraße	60211	60210	1	1	250	Inliner Sanierung	43,58	13.613,00 €	14.293,65 €	17.009,44 €
365	Kettelerstraße	60210	60209	2	1	250	Inliner Sanierung	43,57	14.418,00 €	15.138,90 €	18.015,29 €
366	Kettelerstraße	60209	60208	1	1	250	Inliner Sanierung	44,55	13.525,00 €	14.201,25 €	16.899,49 €
367	Kettelerstraße	60208	60207	1	1	250	Inliner Sanierung	34,07	11.000,00 €	11.550,00 €	13.744,50 €
368	Kettelerstraße	P60271	60270	-9	1	250	Ohne Auswertung	9,54	0,00 €	0,00 €	0,00 €
369	Kettelerstraße	60270	60212	2	1	250	Inliner Sanierung	34,40	6.310,00 €	6.625,50 €	7.884,35 €
	Kettelerstraße							1.425,38	368.055,00 €	386.457,75 €	459.884,72 €
370	Königsberger Weg	60234	60216	1	1	250	Inliner Sanierung	64,49	16.585,00 €	17.414,25 €	20.722,96 €
371	Königsberger Weg	60235	60233	0	1	250	Inliner Sanierung	63,04	19.448,00 €	20.420,40 €	24.300,28 €
	Königsberger Weg							127,53	36.033,00 €	37.834,65 €	45.023,23 €
372	Lämmleweg	60397	60396	2	1	300	Inliner Sanierung	64,44	19.345,00 €	20.312,25 €	24.171,58 €
373	Lämmleweg	60396	60395	2	1	300	Inliner Sanierung	61,14	19.812,00 €	20.802,60 €	24.755,09 €
374	Lämmleweg	60395	60385	4	1	300	Keine Sanierung	11,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €
375	Lämmleweg	60399	60396	1	1	250	Inliner Sanierung	31,48	8.874,00 €	9.317,70 €	11.088,06 €
	Lämmleweg							168,27	48.031,00 €	50.432,55 €	60.014,73 €
376	Leinweg	60460	60457	5	1	400	Keine Sanierung	28,56	0,00 €	0,00 €	0,00 €
377	Leinweg	60457	60456	5	1	400	Keine Sanierung	20,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €
378	Leinweg	60456	60438	5	1	400	Keine Sanierung	40,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €
379	Leinweg	60438	60437	5	1	500	Keine Sanierung	38,24	0,00 €	0,00 €	0,00 €
380	Leinweg	60437	60436	1	1	500	Partielle Sanierung	47,15	4.801,00 €	5.041,05 €	5.998,85 €
381	Leinweg	60436	60435	3	1	500	Partielle Sanierung	47,13	1.701,00 €	1.786,05 €	2.125,40 €
382	Leinweg	60435	60434	4	1	500	Keine Sanierung	40,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €
383	Leinweg	60434	60433	5	1	500	Keine Sanierung	39,01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
384	Leinweg	60433	60432	5	1	500	Keine Sanierung	30,38	0,00 €	0,00 €	0,00 €
385	Leinweg	60432	60364	5	1	500	Keine Sanierung	9,87	0,00 €	0,00 €	0,00 €
386	Leinweg	P60459	P60458	-9	1	150	Ohne Auswertung	29,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €
387	Leinweg	P60458	60457	-9	1	150	Ohne Auswertung	14,25	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Leinweg							386,87	6.502,00 €	6.827,10 €	8.124,25 €
388	Liegnitzer Weg	60191	60190	1	1	250	Inliner Sanierung	41,78	14.699,00 €	15.433,95 €	18.366,40 €
389	Liegnitzer Weg	60190	60167	1	1	250	Inliner Sanierung	39,99	11.825,00 €	12.416,25 €	14.775,34 €
	Liegnitzer Weg							81,77	26.524,00 €	27.850,20 €	33.141,74 €
390	Limpurger Weg	60519	60492	2	1	250	Partielle Sanierung	48,18	2.708,00 €	2.843,40 €	3.383,65 €
	Limpurger Weg							48,18	2.708,00 €	2.843,40 €	3.383,65 €
391	Lindenweg	60666	60667	5	1	250	Keine Sanierung	20,18	0,00 €	0,00 €	0,00 €
392	Lindenweg	60667	60668	5	1	250	Keine Sanierung	38,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €
393	Lindenweg	60668	60665	5	1	250	Keine Sanierung	13,64	0,00 €	0,00 €	0,00 €
394	Lindenweg	60670	60669	5	1	250	Keine Sanierung	52,81	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Lindenweg							125,43	0,00 €	0,00 €	0,00 €
395	Martin-Luther-Weg	60614	60607	3	1	250	Partielle Sanierung	48,42	1.648,00 €	1.730,40 €	2.059,18 €
396	Martin-Luther-Weg	60615	60559	5	1	250	Keine Sanierung	17,61	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostenschätzung

	Straße	Von Schacht	Nach Schacht	ZKL	Kanalart	DN	Sanierungsverfahren	Länge	Baukosten netto	Baukosten netto + 5%	Baukosten brutto (19 %)
397	Martin-Luther-Weg	60559	60558	0	1	250	Inliner Sanierung	40,00	13.950,00 €	14.647,50 €	17.430,53 €
398	Martin-Luther-Weg	60558	60762	0	1	250	Inliner Sanierung	55,72	25.112,00 €	26.367,60 €	31.377,44 €
	Martin-Luther-Weg							161,75	40.710,00 €	42.745,50 €	50.867,15 €
399	Neuffenweg	60522	60521	2	1	250	Partielle Sanierung	47,20	2.186,00 €	2.295,30 €	2.731,41 €
400	Neuffenweg	60521	60520	5	1	250	Keine Sanierung	49,29	0,00 €	0,00 €	0,00 €
401	Neuffenweg	60520	60499	1	1	250	Partielle Sanierung	47,47	3.346,00 €	3.513,30 €	4.180,83 €
	Neuffenweg							143,96	5.532,00 €	5.808,60 €	6.912,23 €
402	Osterlängstraße	60589	60588	0	1	250	Inliner Sanierung	19,10	12.335,00 €	12.951,75 €	15.412,58 €
403	Osterlängstraße	60248	60247	2	1	300	Inliner Sanierung	48,60	13.773,00 €	14.461,65 €	17.209,36 €
404	Osterlängstraße	60247	60246	1	1	300	Inliner Sanierung	47,61	14.546,00 €	15.273,30 €	18.175,23 €
405	Osterlängstraße	60630	60629	4	1	900	Keine Sanierung	27,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €
406	Osterlängstraße	60629	60628	4	1	900	Keine Sanierung	18,27	0,00 €	0,00 €	0,00 €
407	Osterlängstraße	60628	60627	5	1	900	Keine Sanierung	30,38	0,00 €	0,00 €	0,00 €
408	Osterlängstraße	60627	60626	5	1	700	Keine Sanierung	7,92	0,00 €	0,00 €	0,00 €
409	Osterlängstraße	60626	60071	5	1	900	Keine Sanierung	11,39	0,00 €	0,00 €	0,00 €
410	Osterlängstraße	60633	60632	5	1	800	Keine Sanierung	51,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €
411	Osterlängstraße	60632	60631	5	1	800	Keine Sanierung	45,18	0,00 €	0,00 €	0,00 €
412	Osterlängstraße	60631	60630	4	1	900	Keine Sanierung	51,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
413	Osterlängstraße	60079	60632	2	1	500	Inliner Sanierung	16,29	7.449,00 €	7.821,45 €	9.307,53 €
414	Osterlängstraße	P60080	60079	-9	1	400	Ohne Auswertung	1,03	0,00 €	0,00 €	0,00 €
415	Osterlängstraße	P60716	60718	-9	1	200	Ohne Auswertung	6,09	0,00 €	0,00 €	0,00 €
416	Osterlängstraße	60643	60642	5	1	800	Keine Sanierung	54,07	0,00 €	0,00 €	0,00 €
417	Osterlängstraße	60642	60626	5	1	900	Keine Sanierung	36,14	0,00 €	0,00 €	0,00 €
418	Osterlängstraße	60229	60718	3	1	500	Partielle Sanierung	10,68	1.257,00 €	1.319,85 €	1.570,62 €
419	Osterlängstraße	60718	60228	2	1	500	Partielle Sanierung	4,14	1.685,00 €	1.769,25 €	2.105,41 €
420	Osterlängstraße	60228	60227	2	1	500	Partielle Sanierung	30,19	4.077,00 €	4.280,85 €	5.094,21 €
421	Osterlängstraße	60227	60226	2	1	500	Partielle Sanierung	27,62	3.081,00 €	3.235,05 €	3.849,71 €
422	Osterlängstraße	60226	60225	2	1	500	Inliner Sanierung	49,78	26.025,00 €	27.326,25 €	32.518,24 €
423	Osterlängstraße	60225	60224	2	1	500	Inliner Sanierung	22,39	11.309,00 €	11.874,45 €	14.130,60 €
424	Osterlängstraße	60224	60223	2	1	500	Inliner Sanierung	24,87	11.400,00 €	11.970,00 €	14.244,30 €
425	Osterlängstraße	60223	60222	5	1	600	Keine Sanierung	19,09	0,00 €	0,00 €	0,00 €
426	Osterlängstraße	60222	60221	5	1	600	Keine Sanierung	22,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
427	Osterlängstraße	60221	60220	5	1	600	Keine Sanierung	15,92	0,00 €	0,00 €	0,00 €
428	Osterlängstraße	60220	60219	3	1	600	Partielle Sanierung	27,81	1.461,00 €	1.534,05 €	1.825,52 €
429	Osterlängstraße	60219	60218	5	1	600	Keine Sanierung	31,12	0,00 €	0,00 €	0,00 €
430	Osterlängstraße	60218	60217	5	1	600	Keine Sanierung	32,84	0,00 €	0,00 €	0,00 €
431	Osterlängstraße	60217	60216	5	1	600	Keine Sanierung	26,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €
432	Osterlängstraße	60216	60215	5	1	600	Keine Sanierung	37,83	0,00 €	0,00 €	0,00 €
433	Osterlängstraße	60215	60626	5	1	600	Keine Sanierung	23,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €
434	Osterlängstraße	60759	60622	-9	1	300	Ohne Auswertung	46,52	0,00 €	0,00 €	0,00 €
435	Osterlängstraße	60622	60758	-9	1	300	Ohne Auswertung	59,03	0,00 €	0,00 €	0,00 €
436	Osterlängstraße	60758	9860	-9	1	300	Ohne Auswertung	30,33	0,00 €	0,00 €	0,00 €
437	Osterlängstraße	9860	9859	-9	1	300	Ohne Auswertung	24,41	0,00 €	0,00 €	0,00 €
438	Osterlängstraße	60236	60233	1	1	400	Inliner Sanierung	57,63	14.786,00 €	15.525,30 €	18.475,11 €
439	Osterlängstraße	60233	60216	4	1	400	Partielle Sanierung	1,82	806,00 €	846,30 €	1.007,10 €
440	Osterlängstraße	60698	60231	1	1	250	Partielle Sanierung	42,03	3.496,00 €	3.670,80 €	4.368,25 €
441	Osterlängstraße	60231	60230	0	1	250	Inliner Sanierung	30,32	10.642,00 €	11.174,10 €	13.297,18 €
442	Osterlängstraße	60230	60215	0	1	250	Inliner Sanierung	7,94	6.669,00 €	7.002,45 €	8.332,92 €
443	Osterlängstraße	60232	60230	1	1	200	Inliner Sanierung	11,77	7.464,00 €	7.837,20 €	9.326,27 €
444	Osterlängstraße	60196.1	60196	0	1	600	Stillgelegt/stillzulegen	35,15	8.800,00 €	9.240,00 €	10.995,60 €
445	Osterlängstraße	60196	60195	3	1	600	Partielle Sanierung	4,82	1.657,00 €	1.739,85 €	2.070,42 €
446	Osterlängstraße	60195	60071	2	1	500	Partielle Sanierung	11,50	1.839,00 €	1.930,95 €	2.297,83 €
447	Osterlängstraße	60195.2	60214	1	1	400	Stillgelegt/stillzulegen	32,85	1.565,00 €	1.643,25 €	1.955,47 €
448	Osterlängstraße	60214	60195	0	1	400	Stillgelegt/stillzulegen	15,52	5.150,00 €	5.407,50 €	6.434,93 €
	Osterlängstraße							1.289,10	171.272,00 €	179.835,60 €	214.004,36 €
449	Otto-Tiefenbacher-Straße	60091	60090	2	1	250	Partielle Sanierung	55,41	5.522,00 €	5.798,10 €	6.899,74 €
450	Otto-Tiefenbacher-Straße	60090	60089	4	1	400	Keine Sanierung	50,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
451	Otto-Tiefenbacher-Straße	60089	60088	2	1	500	Partielle Sanierung	53,05	3.023,00 €	3.174,15 €	3.777,24 €
452	Otto-Tiefenbacher-Straße	60088	60087	3	1	500	Partielle Sanierung	50,31	2.987,00 €	3.136,35 €	3.732,26 €
453	Otto-Tiefenbacher-Straße	60087	60086	5	1	500	Keine Sanierung	42,51	150,00 €	157,50 €	187,43 €
454	Otto-Tiefenbacher-Straße	60086	60085	5	1	500	Keine Sanierung	52,51	0,00 €	0,00 €	0,00 €
455	Otto-Tiefenbacher-Straße	60085	60084	5	1	500	Keine Sanierung	49,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €
456	Otto-Tiefenbacher-Straße	60084	60083	3	1	500	Partielle Sanierung	52,55	2.411,00 €	2.531,55 €	3.012,54 €
457	Otto-Tiefenbacher-Straße	60083	60082	2	1	500	Inliner Sanierung	47,65	13.661,00 €	14.344,05 €	17.069,42 €
458	Otto-Tiefenbacher-Straße	60082	60042	3	1	500	Partielle Sanierung	47,52	2.301,00 €	2.416,05 €	2.875,10 €
459	Otto-Tiefenbacher-Straße	60042	60041	4	1	900	Keine Sanierung	50,06	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostenschätzung

	Straße	Von Schacht	Nach Schacht	ZKL	Kanalart	DN	Sanierungsverfahren	Länge	Baukosten netto	Baukosten netto + 5%	Baukosten brutto (19 %)
460	Otto-Tiefenbacher-Straße	60041	60040	5	1	900	Keine Sanierung	47,77	0,00 €	0,00 €	0,00 €
461	Otto-Tiefenbacher-Straße	60040	60039	2	1	900	Partielle Sanierung	50,28	3.012,00 €	3.162,60 €	3.763,49 €
462	Otto-Tiefenbacher-Straße	60039	60038	5	1	900	Keine Sanierung	47,76	0,00 €	0,00 €	0,00 €
463	Otto-Tiefenbacher-Straße	60038	60037	5	1	900	Keine Sanierung	50,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €
464	Otto-Tiefenbacher-Straße	60037	60036	5	1	900	Keine Sanierung	35,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €
465	Otto-Tiefenbacher-Straße	60036	60035	5	1	900	Keine Sanierung	33,45	0,00 €	0,00 €	0,00 €
466	Otto-Tiefenbacher-Straße	60035	60034	5	1	900	Keine Sanierung	32,69	0,00 €	0,00 €	0,00 €
467	Otto-Tiefenbacher-Straße	60034	60033	5	1	900	Keine Sanierung	42,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €
468	Otto-Tiefenbacher-Straße	60033	60032	5	1	900	Keine Sanierung	50,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €
469	Otto-Tiefenbacher-Straße	60032	60031	5	1	900	Keine Sanierung	47,71	0,00 €	0,00 €	0,00 €
470	Otto-Tiefenbacher-Straße	60031	60030	5	1	900	Keine Sanierung	50,14	0,00 €	0,00 €	0,00 €
471	Otto-Tiefenbacher-Straße	60030	60029	5	1	900	Keine Sanierung	49,86	0,00 €	0,00 €	0,00 €
472	Otto-Tiefenbacher-Straße	60029	60028	5	1	900	Keine Sanierung	50,01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
473	Otto-Tiefenbacher-Straße	60028	60027	5	1	900	Keine Sanierung	47,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €
474	Otto-Tiefenbacher-Straße	60027	60026	5	1	900	Keine Sanierung	45,34	0,00 €	0,00 €	0,00 €
475	Otto-Tiefenbacher-Straße	60026	60025	5	1	900	Keine Sanierung	55,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €
476	Otto-Tiefenbacher-Straße	60025	60024	5	1	900	Keine Sanierung	40,24	0,00 €	0,00 €	0,00 €
477	Otto-Tiefenbacher-Straße	60024	60023	5	1	900	Keine Sanierung	50,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
478	Otto-Tiefenbacher-Straße	60023	60022	4	1	900	Keine Sanierung	45,44	0,00 €	0,00 €	0,00 €
479	Otto-Tiefenbacher-Straße	60022	60021	4	1	1200	Keine Sanierung	35,38	0,00 €	0,00 €	0,00 €
480	Otto-Tiefenbacher-Straße	60021	60699	3	1	1200	Partielle Sanierung	40,47	2.172,00 €	2.280,60 €	2.713,91 €
481	Otto-Tiefenbacher-Straße	60699	60700	5	1	600	Keine Sanierung	55,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €
482	Otto-Tiefenbacher-Straße	60699	60700	5	1	500	Keine Sanierung	55,01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
483	Otto-Tiefenbacher-Straße	60700	60701	5	1	1000	Keine Sanierung	21,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €
484	Otto-Tiefenbacher-Straße	60701	60702	5	1	1000	Keine Sanierung	7,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €
485	Otto-Tiefenbacher-Straße	60702	60703	5	1	800	Keine Sanierung	0,38	0,00 €	0,00 €	0,00 €
486	Otto-Tiefenbacher-Straße	60703	60709	5	1	400	Keine Sanierung	0,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €
487	Otto-Tiefenbacher-Straße	60709	60751	5	1	400	Keine Sanierung	9,07	0,00 €	0,00 €	0,00 €
488	Otto-Tiefenbacher-Straße	60751	60752	-9	1	300	Ohne Auswertung	6,46	0,00 €	0,00 €	0,00 €
489	Otto-Tiefenbacher-Straße	60751	60752	-9	1	300	Ohne Auswertung	6,47	0,00 €	0,00 €	0,00 €
490	Otto-Tiefenbacher-Straße	60752	60016	1	1	400	Inliner Sanierung	16,26	5.964,00 €	6.262,20 €	7.452,02 €
491	Otto-Tiefenbacher-Straße	60016	60015	5	1	400	Keine Sanierung	13,95	0,00 €	0,00 €	0,00 €
492	Otto-Tiefenbacher-Straße	60015	00683	5	1	400	Keine Sanierung	17,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €
493	Otto-Tiefenbacher-Straße	00683	00682	4	1	400	Keine Sanierung	27,23	0,00 €	0,00 €	0,00 €
494	Otto-Tiefenbacher-Straße	00682	00681	4	1	400	Keine Sanierung	54,73	0,00 €	0,00 €	0,00 €
495	Otto-Tiefenbacher-Straße	00681	00680	4	1	400	Keine Sanierung	43,33	0,00 €	0,00 €	0,00 €
496	Otto-Tiefenbacher-Straße	00680	00679	4	1	400	Keine Sanierung	50,38	0,00 €	0,00 €	0,00 €
497	Otto-Tiefenbacher-Straße	00679	00678	5	1	400	Keine Sanierung	48,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €
498	Otto-Tiefenbacher-Straße	00678	00677	1	1	400	Partielle Sanierung	48,34	1.786,00 €	1.875,30 €	2.231,61 €
499	Otto-Tiefenbacher-Straße	00677	00676	5	1	400	Keine Sanierung	49,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500	Otto-Tiefenbacher-Straße	00676	00675	4	1	400	Keine Sanierung	47,31	0,00 €	0,00 €	0,00 €
501	Otto-Tiefenbacher-Straße	00675	00674	5	1	400	Keine Sanierung	37,97	0,00 €	0,00 €	0,00 €
502	Otto-Tiefenbacher-Straße	00674	00673	2	1	400	Partielle Sanierung	41,87	1.886,00 €	1.980,30 €	2.356,56 €
503	Otto-Tiefenbacher-Straße	00673	00672	1	1	400	Partielle Sanierung	38,00	2.036,00 €	2.137,80 €	2.543,98 €
504	Otto-Tiefenbacher-Straße	00672	00671	5	1	400	Keine Sanierung	39,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €
505	Otto-Tiefenbacher-Straße	00671	00670	4	1	400	Keine Sanierung	39,93	0,00 €	0,00 €	0,00 €
506	Otto-Tiefenbacher-Straße	00670	00513	1	1	400	Inliner Sanierung	14,33	5.220,00 €	5.481,00 €	6.522,39 €
507	Otto-Tiefenbacher-Straße	60583	60582	5	1	600	Keine Sanierung	30,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
508	Otto-Tiefenbacher-Straße	60582	60715	5	1	600	Keine Sanierung	14,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €
509	Otto-Tiefenbacher-Straße	60715	60702	5	1	600	Keine Sanierung	8,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €
510	Otto-Tiefenbacher-Straße	60699	60019	5	3	600	Keine Sanierung	10,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511	Otto-Tiefenbacher-Straße	60019	60018	4	3	800	Keine Sanierung	35,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €
512	Otto-Tiefenbacher-Straße	60018	60017	5	3	800	Keine Sanierung	10,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €
513	Otto-Tiefenbacher-Straße	60017	60580	4	3	800	Keine Sanierung	56,77	0,00 €	0,00 €	0,00 €
514	Otto-Tiefenbacher-Straße	60580	60578	4	3	900	Keine Sanierung	34,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
515	Otto-Tiefenbacher-Straße	60703	60704	5	3	1000	Keine Sanierung	0,34	0,00 €	0,00 €	0,00 €
516	Otto-Tiefenbacher-Straße	60704	60705	5	3	800	Keine Sanierung	11,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €
517	Otto-Tiefenbacher-Straße	60705	60706	5	3	800	Keine Sanierung	30,25	0,00 €	0,00 €	0,00 €
518	Otto-Tiefenbacher-Straße	60706	60707	5	3	1000	Keine Sanierung	28,73	0,00 €	0,00 €	0,00 €
519	Otto-Tiefenbacher-Straße	03978	03979	3	3	600	Inliner Sanierung	28,44	12.113,00 €	12.718,65 €	15.135,19 €
520	Otto-Tiefenbacher-Straße	03979	03981	3	3	600	Inliner Sanierung	10,98	3.417,00 €	3.587,85 €	4.269,54 €
521	Otto-Tiefenbacher-Straße	03981	03982	0	3	600	Offene Sanierung	30,55	49.261,00 €	51.724,05 €	61.551,62 €
522	Otto-Tiefenbacher-Straße	03982	03983	3	3	600	Partielle Sanierung	4,18	2.275,00 €	2.388,75 €	2.842,61 €
523	Otto-Tiefenbacher-Straße	03983	03984	4	3	600	Keine Sanierung	18,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €
524	Otto-Tiefenbacher-Straße	03984	03985	4	3	600	Keine Sanierung	17,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €
525	Otto-Tiefenbacher-Straße	03980	03979	1	3	250	Inliner Sanierung	27,02	7.826,00 €	8.217,30 €	9.778,59 €
526	Otto-Tiefenbacher-Straße	60782	60783	4	3	400	Keine Sanierung	4,71	0,00 €	0,00 €	0,00 €
527	Otto-Tiefenbacher-Straße	60783	60784	4	3	400	Keine Sanierung	70,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €
528	Otto-Tiefenbacher-Straße	60597	60596	-9	3	300	Ohne Auswertung	7,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostenschätzung

	Straße	Von Schacht	Nach Schacht	ZKL	Kanalart	DN	Sanierungsverfahren	Länge	Baukosten netto	Baukosten netto + 5%	Baukosten brutto (19 %)
529	Otto-Tiefenbacher-Straße	60592	60593	-9	3	250	Ohne Auswertung	19,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Otto-Tiefenbacher-Straße							2.800,58	127.023,00 €	133.374,15 €	158.715,24 €
530	Paul-Gerhardt-Weg	60613	60612	4	1	250	Keine Sanierung	27,09	0,00 €	0,00 €	0,00 €
531	Paul-Gerhardt-Weg	60612	60604	4	1	250	Keine Sanierung	15,26	0,00 €	0,00 €	0,00 €
532	Paul-Gerhardt-Weg	60618	60617	4	1	300	Keine Sanierung	27,91	0,00 €	0,00 €	0,00 €
533	Paul-Gerhardt-Weg	60617	60616	5	1	300	Keine Sanierung	33,18	0,00 €	0,00 €	0,00 €
534	Paul-Gerhardt-Weg	60616	60764	5	1	300	Keine Sanierung	10,30	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Paul-Gerhardt-Weg							113,74	0,00 €	0,00 €	0,00 €
535	Pfaffenbach	60577	60578	5	3	1800	Keine Sanierung	65,60	0,00 €	0,00 €	0,00 €
536	Pfaffenbach	60578	60707	5	3	1800	Keine Sanierung	4,44	0,00 €	0,00 €	0,00 €
537	Pfaffenbach	60707	00684	5	3	1800	Keine Sanierung	55,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Pfaffenbach							125,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €
538	Pfaffenbachweg	60506	60505	2	1	250	Partielle Sanierung	28,79	1.308,00 €	1.373,40 €	1.634,35 €
539	Pfaffenbachweg	60505	60504	1	1	250	Inliner Sanierung	37,21	11.156,00 €	11.713,80 €	13.939,42 €
540	Pfaffenbachweg	60504	60503	5	1	400	Keine Sanierung	14,82	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Pfaffenbachweg							80,82	12.464,00 €	13.087,20 €	15.573,77 €
541	Radikau	60331	60330	5	1	400	Keine Sanierung	46,55	0,00 €	0,00 €	0,00 €
542	Radikau	60330	60329	5	1	400	Keine Sanierung	48,56	0,00 €	0,00 €	0,00 €
543	Radikau	60329	60328	2	1	400	Partielle Sanierung	44,05	2.238,00 €	2.349,90 €	2.796,38 €
	Radikau							139,16	2.238,00 €	2.349,90 €	2.796,38 €
544	Reußensteinweg	60518	60517	5	1	250	Keine Sanierung	47,25	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545	Reußensteinweg	60517	60489	2	1	250	Partielle Sanierung	50,42	1.842,00 €	1.934,10 €	2.301,58 €
	Reußensteinweg							97,67	1.842,00 €	1.934,10 €	2.301,58 €
546	Richard-Bullinger-Straße	00513	00478	1	1	400	Inliner Sanierung	14,73	6.480,00 €	6.804,00 €	8.096,76 €
	Richard-Bullinger-Straße							14,73	6.480,00 €	6.804,00 €	8.096,76 €
547	Robert-Koch-Straße	60147	60146	5	1	250	Keine Sanierung	35,85	0,00 €	0,00 €	0,00 €
548	Robert-Koch-Straße	60146	60145	5	1	250	Keine Sanierung	50,97	0,00 €	0,00 €	0,00 €
549	Robert-Koch-Straße	60145	60144	5	1	250	Keine Sanierung	51,44	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550	Robert-Koch-Straße	60144	60143	5	1	250	Keine Sanierung	29,05	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551	Robert-Koch-Straße	60143	60142	5	1	300	Keine Sanierung	44,42	0,00 €	0,00 €	0,00 €
552	Robert-Koch-Straße	60149	60144	5	1	250	Keine Sanierung	37,76	0,00 €	0,00 €	0,00 €
553	Robert-Koch-Straße	60148	60142	5	1	250	Keine Sanierung	32,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €
554	Robert-Koch-Straße	60132	60131	5	1	300	Keine Sanierung	49,98	150,00 €	157,50 €	187,43 €
555	Robert-Koch-Straße	60131	60130	5	1	300	Keine Sanierung	28,07	0,00 €	0,00 €	0,00 €
556	Robert-Koch-Straße	60130	60129	5	1	300	Keine Sanierung	31,05	0,00 €	0,00 €	0,00 €
557	Robert-Koch-Straße	60129	60128	5	1	400	Keine Sanierung	32,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
558	Robert-Koch-Straße	60128	60127	5	1	400	Keine Sanierung	15,97	0,00 €	0,00 €	0,00 €
559	Robert-Koch-Straße	60138	60137	5	1	250	Keine Sanierung	27,76	0,00 €	0,00 €	0,00 €
560	Robert-Koch-Straße	60137	60131	5	1	250	Keine Sanierung	29,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €
561	Robert-Koch-Straße	60539	60538	5	1	250	Keine Sanierung	48,29	0,00 €	0,00 €	0,00 €
562	Robert-Koch-Straße	60538	60532	2	1	250	Partielle Sanierung	18,97	2.150,00 €	2.257,50 €	2.686,43 €
	Robert-Koch-Straße							564,77	2.300,00 €	2.415,00 €	2.873,85 €
563	Rüdolf-Martin-Straße	60672	60673	5	1	400	Keine Sanierung	41,64	0,00 €	0,00 €	0,00 €
564	Rüdolf-Martin-Straße	60673	60674	5	1	400	Keine Sanierung	23,29	0,00 €	0,00 €	0,00 €
565	Rüdolf-Martin-Straße	60674	60675	5	1	400	Keine Sanierung	26,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €
566	Rüdolf-Martin-Straße	60675	60671	5	1	400	Keine Sanierung	32,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rüdolf-Martin-Straße							123,56	0,00 €	0,00 €	0,00 €
567	Schloßgut	60381	60358	-9	1	356	Ohne Auswertung	41,27	0,00 €	0,00 €	0,00 €
568	Schloßgut	60358	60357	5	1	1200	Keine Sanierung	36,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
569	Schloßgut	60357	60356	4	1	1000	Keine Sanierung	20,34	0,00 €	0,00 €	0,00 €
570	Schloßgut	60356	60355	4	1	1000	Keine Sanierung	34,34	0,00 €	0,00 €	0,00 €
571	Schloßgut	60355	60354	5	1	1000	Keine Sanierung	34,42	0,00 €	0,00 €	0,00 €
572	Schloßgut	60354	60353	5	1	1000	Keine Sanierung	19,51	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573	Schloßgut	60353	60352	5	1	1000	Keine Sanierung	5,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €
574	Schloßgut	60352	60351	5	1	1000	Keine Sanierung	26,46	0,00 €	0,00 €	0,00 €
575	Schloßgut	60351	60767	-9	1	200	Ohne Auswertung	0,36	0,00 €	0,00 €	0,00 €
576	Schloßgut	60351	60767	-9	1	250	Ohne Auswertung	0,37	0,00 €	0,00 €	0,00 €
577	Schloßgut	60349	60348	2	1	400	Partielle Sanierung	42,84	2.256,00 €	2.368,80 €	2.818,87 €
578	Schloßgut	60348	60347	1	1	400	Inliner Sanierung	30,27	10.682,00 €	11.216,10 €	13.347,16 €
579	Schloßgut	60347	60346	4	1	400	Keine Sanierung	38,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostenschätzung

	Straße	Von Schacht	Nach Schacht	ZKL	Kanalart	DN	Sanierungsverfahren	Länge	Baukosten netto	Baukosten netto + 5%	Baukosten brutto (19 %)
580	Schloßgut	60346	60345	4	1	400	Keine Sanierung	20,48	0,00 €	0,00 €	0,00 €
581	Schloßgut	60345	60344	2	1	400	Partielle Sanierung	48,50	3.498,00 €	3.672,90 €	4.370,75 €
582	Schloßgut	60344	60343	2	1	400	Partielle Sanierung	22,36	2.506,00 €	2.631,30 €	3.131,25 €
583	Schloßgut	60343	60342	2	1	400	Partielle Sanierung	26,27	2.064,00 €	2.167,20 €	2.578,97 €
584	Schloßgut	60342	60341	1	1	400	Inliner Sanierung	51,02	12.554,00 €	13.181,70 €	15.686,22 €
585	Schloßgut	60375	60374	4	3	1000	Keine Sanierung	31,83	0,00 €	0,00 €	0,00 €
586	Schloßgut	60374	60373	-9	3	500	Ohne Auswertung	51,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €
587	Schloßgut	60373	60372	-9	3	500	Ohne Auswertung	83,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €
588	Schloßgut	60352	60371	5	3	700	Keine Sanierung	21,18	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schloßgut							687,44	33.560,00 €	35.238,00 €	41.933,22 €
589	Schloßstraße	60385	60384	5	1	300	Keine Sanierung	3,39	0,00 €	0,00 €	0,00 €
590	Schloßstraße	60383	60381	5	1	500	Keine Sanierung	46,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €
591	Schloßstraße	60604	60605	5	1	300	Keine Sanierung	38,54	0,00 €	0,00 €	0,00 €
592	Schloßstraße	60605	60606	5	1	300	Keine Sanierung	28,45	0,00 €	0,00 €	0,00 €
593	Schloßstraße	60606	60607	5	1	300	Keine Sanierung	33,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €
594	Schloßstraße	60607	60608	5	1	400	Keine Sanierung	31,94	0,00 €	0,00 €	0,00 €
595	Schloßstraße	60608	60609	5	1	400	Keine Sanierung	35,88	0,00 €	0,00 €	0,00 €
596	Schloßstraße	60609	60610	5	1	400	Keine Sanierung	42,82	0,00 €	0,00 €	0,00 €
597	Schloßstraße	60610	60611	5	1	400	Keine Sanierung	49,59	0,00 €	0,00 €	0,00 €
598	Schloßstraße	60611	60386	2	1	500	Partielle Sanierung	57,63	2.071,00 €	2.174,55 €	2.587,71 €
599	Schloßstraße	60386	60384	5	1	500	Keine Sanierung	21,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €
600	Schloßstraße	60384	60383	5	1	500	Keine Sanierung	26,24	0,00 €	0,00 €	0,00 €
601	Schloßstraße	60757	60382	1	1	400	Inliner Sanierung/Offen	75,30	33.852,00 €	35.544,60 €	42.298,07 €
602	Schloßstraße	60382	60381	5	1	400	Keine Sanierung	4,01	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603	Schloßstraße	60388	60611	5	1	500	Keine Sanierung	5,85	0,00 €	0,00 €	0,00 €
604	Schloßstraße	60604	60603	2	1	250	Inliner Sanierung	43,19	16.973,00 €	17.821,65 €	21.207,76 €
605	Schloßstraße	60603	60602	2	1	250	Inliner Sanierung	33,27	9.698,00 €	10.182,90 €	12.117,65 €
606	Schloßstraße	60602	60601	2	1	250	Inliner Sanierung	33,29	11.948,00 €	12.545,40 €	14.929,03 €
607	Schloßstraße	60601	60766	1	1	250	Inliner Sanierung	17,77	10.596,00 €	11.125,80 €	13.239,70 €
	Schloßstraße							628,73	85.138,00 €	89.394,90 €	106.379,93 €
608	Schützenweg	60311	60310	-9	1	600	Ohne Auswertung	57,21	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Schützenweg	60310	60746	-9	1	600	Ohne Auswertung	32,98	0,00 €	0,00 €	0,00 €
610	Schützenweg	60746	60308	-9	1	600	Ohne Auswertung	28,93	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schützenweg							119,12	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611	Siemensstraße	60123	60122	5	1	250	Keine Sanierung	38,09	0,00 €	0,00 €	0,00 €
612	Siemensstraße	60122	60121	5	1	250	Keine Sanierung	38,56	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Siemensstraße	60121	60120	5	1	250	Keine Sanierung	41,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €
614	Siemensstraße	60120	60119	5	1	250	Keine Sanierung	47,66	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Siemensstraße	60123	60129	1	1	250	Partielle Sanierung	32,76	1.788,00 €	1.877,40 €	2.234,11 €
	Siemensstraße							198,57	1.788,00 €	1.877,40 €	2.234,11 €
616	Steingrube	60336	60335	2	1	400	Partielle Sanierung	32,91	4.186,00 €	4.395,30 €	5.230,41 €
617	Steingrube	60335	60334	2	1	400	Partielle Sanierung	40,33	2.722,00 €	2.858,10 €	3.401,14 €
618	Steingrube	60334	60333	5	1	400	Keine Sanierung	48,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Steingrube							121,73	6.908,00 €	7.253,40 €	8.631,55 €
619	Stockwiese	60045	60044	5	1	900	Keine Sanierung	47,61	0,00 €	0,00 €	0,00 €
620	Stockwiese	60044	60043	5	1	800	Keine Sanierung	43,02	0,00 €	0,00 €	0,00 €
621	Stockwiese	60043	60042	5	1	800	Keine Sanierung	5,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Stockwiese							95,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €
622	Täferroter Straße	60754	60416	2	1	200	Inliner Sanierung	20,08	6.762,00 €	7.100,10 €	8.449,12 €
623	Täferroter Straße	60416	60415	2	1	300	Inliner Sanierung	48,62	13.143,00 €	13.800,15 €	16.422,18 €
624	Täferroter Straße	60415	60414	2	1	300	Inliner Sanierung	49,56	15.370,00 €	16.138,50 €	19.204,82 €
625	Täferroter Straße	60414	60413	2	1	300	Inliner Sanierung	22,37	7.291,00 €	7.655,55 €	9.110,10 €
626	Täferroter Straße	60413	60412	2	1	300	Partielle Sanierung	24,86	7.435,00 €	7.806,75 €	9.290,03 €
627	Täferroter Straße	60412	60753	2	1	300	Inliner Sanierung	21,74	7.834,00 €	8.225,70 €	9.788,58 €
628	Täferroter Straße	60753	60381	-9	1	291	Ohne Auswertung	20,70	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Täferroter Straße	60359	60358	5	1	1200	Keine Sanierung	21,66	0,00 €	0,00 €	0,00 €
630	Täferroter Straße	60207	60698	2	1	250	Partielle Sanierung	24,91	2.410,00 €	2.530,50 €	3.011,30 €
631	Täferroter Straße	60411	60375	2	3	300	Partielle Sanierung	34,39	1.390,00 €	1.459,50 €	1.736,81 €
632	Täferroter Straße	60575	60574	2	1	200	Inliner Sanierung	10,34	5.352,00 €	5.619,60 €	6.687,32 €
633	Täferroter Straße	60574	60325	1	1	200	Offene Sanierung	23,81	24.794,00 €	26.033,70 €	30.980,10 €
634	Täferroter Straße	60327	60326	0	1	150	Offene Sanierung	44,09	43.820,00 €	46.011,00 €	54.753,09 €
635	Täferroter Straße	60326	60325	1	1	200	Inliner Sanierung	7,73	4.466,00 €	4.689,30 €	5.580,27 €
636	Täferroter Straße	60645	60644	5	1	700	Keine Sanierung	8,49	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Kostenschätzung

	Straße	Von Schacht	Nach Schacht	ZKL	Kanalart	DN	Sanierungsverfahren	Länge	Baukosten netto	Baukosten netto + 5%	Baukosten brutto (19 %)
637	Täferroter Straße	60644	60643	5	1	700	Keine Sanierung	10,29	0,00 €	0,00 €	0,00 €
638	Täferroter Straße	P60268	60267	-9	1	200	Ohne Auswertung	12,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €
639	Täferroter Straße	60267	60266	0	1	300	Inliner Sanierung	47,47	17.526,00 €	18.402,30 €	21.898,74 €
640	Täferroter Straße	60266	60265	1	1	300	Inliner Sanierung	49,36	13.700,00 €	14.385,00 €	17.118,15 €
641	Täferroter Straße	60265	60264	2	1	300	Inliner Sanierung	48,51	14.343,00 €	15.060,15 €	17.921,58 €
642	Täferroter Straße	60264	60263	2	1	400	Inliner Sanierung	47,34	13.516,00 €	14.191,80 €	16.888,24 €
643	Täferroter Straße	60263	60644	2	1	400	Inliner Sanierung	21,00	9.002,00 €	9.452,10 €	11.248,00 €
644	Täferroter Straße	60246	60245	2	1	300	Inliner Sanierung	47,77	15.026,00 €	15.777,30 €	18.774,99 €
645	Täferroter Straße	60245	60244	2	1	300	Inliner Sanierung	43,23	13.118,00 €	13.773,90 €	16.390,94 €
646	Täferroter Straße	60244	60643	2	1	300	Inliner Sanierung	11,96	6.382,00 €	6.701,10 €	7.974,31 €
647	Täferroter Straße	60251	60250	3	1	500	Partielle Sanierung	31,99	2.369,00 €	2.487,45 €	2.960,07 €
648	Täferroter Straße	60250	60249	2	1	500	Partielle Sanierung	30,70	2.797,00 €	2.936,85 €	3.494,85 €
649	Täferroter Straße	60249	60643	4	1	500	Keine Sanierung	20,51	0,00 €	0,00 €	0,00 €
650	Täferroter Straße	60262	60261	2	1	300	Partielle Sanierung	51,27	3.484,00 €	3.658,20 €	4.353,26 €
651	Täferroter Straße	60261	60251	5	1	300	Keine Sanierung	58,47	0,00 €	0,00 €	0,00 €
652	Täferroter Straße	60634	60633	5	1	700	Keine Sanierung	14,76	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	Täferroter Straße	60571	60570	1	1	250	Inliner Sanierung/Offen	32,57	16.846,00 €	17.688,30 €	21.049,08 €
654	Täferroter Straße	60570	60569	1	1	250	Inliner Sanierung	35,28	12.362,00 €	12.980,10 €	15.446,32 €
655	Täferroter Straße	60569	60565	2	1	250	Inliner Sanierung	19,99	7.297,00 €	7.661,85 €	9.117,60 €
656	Täferroter Straße	60567	60566	2	1	250	Inliner Sanierung	35,25	11.067,00 €	11.620,35 €	13.828,22 €
657	Täferroter Straße	60566	60565	2	1	250	Inliner Sanierung	33,91	9.288,00 €	9.752,40 €	11.605,36 €
	Täferroter Straße							1.087,26	308.190,00 €	323.599,50 €	385.083,41 €
658	Tatzenhalden	60061	60060	5	1	700	Keine Sanierung	50,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €
659	Tatzenhalden	60060	60059	5	1	700	Keine Sanierung	45,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €
660	Tatzenhalden	60059	60058	2	1	700	Partielle Sanierung	55,06	3.082,00 €	3.236,10 €	3.850,96 €
661	Tatzenhalden	60058	60057	5	1	700	Keine Sanierung	32,47	0,00 €	0,00 €	0,00 €
662	Tatzenhalden	60057	60056	5	1	700	Keine Sanierung	50,07	0,00 €	0,00 €	0,00 €
663	Tatzenhalden	60056	60055	5	1	700	Keine Sanierung	55,10	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tatzenhalden							288,03	3.082,00 €	3.236,10 €	3.850,96 €
664	Teure Halden	60063	60062	5	1	700	Keine Sanierung	47,62	0,00 €	0,00 €	0,00 €
665	Teure Halden	60062	60061	5	1	700	Keine Sanierung	52,77	0,00 €	0,00 €	0,00 €
666	Teure Halden	60064	60063	5	1	700	Keine Sanierung	52,93	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Teure Halden							153,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
667	Vogelsangweg	60503	60502	5	1	400	Keine Sanierung	43,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
668	Vogelsangweg	60502	60501	5	1	400	Keine Sanierung	26,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €
669	Vogelsangweg	60501	60500	5	1	400	Keine Sanierung	29,68	0,00 €	0,00 €	0,00 €
670	Vogelsangweg	60500	60499	2	1	400	Partielle Sanierung	36,97	1.250,00 €	1.312,50 €	1.561,88 €
671	Vogelsangweg	60499	60498	5	1	400	Keine Sanierung	32,24	0,00 €	0,00 €	0,00 €
672	Vogelsangweg	60498	60497	3	1	400	Partielle Sanierung	30,29	1.482,00 €	1.556,10 €	1.851,76 €
	Vogelsangweg							198,26	2.732,00 €	2.868,60 €	3.413,63 €
673	Vorderer Berg	60621	60620	5	1	300	Keine Sanierung	14,97	0,00 €	0,00 €	0,00 €
674	Vorderer Berg	60620	60463	5	1	300	Keine Sanierung	17,84	0,00 €	0,00 €	0,00 €
675	Vorderer Berg	60463	60462	5	1	300	Keine Sanierung	14,26	0,00 €	0,00 €	0,00 €
676	Vorderer Berg	60462	60461	5	1	300	Keine Sanierung	20,08	0,00 €	0,00 €	0,00 €
677	Vorderer Berg	60461	60448	5	1	300	Keine Sanierung	25,54	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Vorderer Berg	60448	60447	5	1	300	Keine Sanierung	17,96	0,00 €	0,00 €	0,00 €
679	Vorderer Berg	60447	60446	5	1	300	Keine Sanierung	12,74	0,00 €	0,00 €	0,00 €
680	Vorderer Berg	60446	60445	5	1	300	Keine Sanierung	20,13	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681	Vorderer Berg	60445	60444	1	1	400	Partielle Sanierung	33,88	2.750,00 €	2.887,50 €	3.436,13 €
682	Vorderer Berg	60444	60443	3	1	400	Partielle Sanierung	36,54	2.904,00 €	3.049,20 €	3.628,55 €
683	Vorderer Berg	60443	60442	3	1	400	Partielle Sanierung	39,43	1.640,00 €	1.722,00 €	2.049,18 €
684	Vorderer Berg	60455	60454	5	1	300	Keine Sanierung	16,40	0,00 €	0,00 €	0,00 €
685	Vorderer Berg	60454	60453	5	1	300	Keine Sanierung	21,28	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Vorderer Berg	60453	60452	5	1	300	Keine Sanierung	23,30	0,00 €	0,00 €	0,00 €
687	Vorderer Berg	60452	60451	1	1	300	Partielle Sanierung	22,63	3.416,00 €	3.586,80 €	4.268,29 €
688	Vorderer Berg	60451	60450	5	1	300	Keine Sanierung	17,31	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Vorderer Berg	60450	60449	5	1	300	Keine Sanierung	12,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €
690	Vorderer Berg	60449	60448	5	1	300	Keine Sanierung	9,68	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691	Vorderer Berg	60442	60441	5	1	250	Keine Sanierung	44,46	0,00 €	0,00 €	0,00 €
692	Vorderer Berg	60441	60440	5	1	250	Keine Sanierung	39,05	0,00 €	0,00 €	0,00 €
693	Vorderer Berg	60440	60439	2	1	300	Inliner Sanierung	35,25	10.372,00 €	10.890,60 €	12.959,81 €
694	Vorderer Berg	60439	60438	3	1	300	Partielle Sanierung	42,30	1.646,00 €	1.728,30 €	2.056,68 €
	Vorderer Berg							537,93	22.728,00 €	23.864,40 €	28.398,64 €
695	Wasengasse	60568	60322	1	1	250	Inliner Sanierung	47,46	13.656,00 €	14.338,80 €	17.063,17 €

Kostenschätzung

	Straße	Von Schacht	Nach Schacht	ZKL	Kanalart	DN	Sanierungsverfahren	Länge	Baukosten netto	Baukosten netto + 5%	Baukosten brutto (19 %)
696	Wasengasse	60568	60564	2	1	250	Inliner Sanierung	39,18	10.800,00 €	11.340,00 €	13.494,60 €
	Wasengasse							86,64	24.456,00 €	25.678,80 €	30.557,77 €
697	Weinbergle	60333	60332	2	1	400	Partielle Sanierung	42,57	1.626,00 €	1.707,30 €	2.031,69 €
698	Weinbergle	60332	60331	2	1	400	Partielle Sanierung	50,44	3.842,00 €	4.034,10 €	4.800,58 €
	Weinbergle							93,01	5.468,00 €	5.741,40 €	6.832,27 €
699	Winkelgäßle	60536	60535	2	1	250	Partielle Sanierung	27,90	1.946,00 €	2.043,30 €	2.431,53 €
700	Winkelgäßle	60535	60534	5	1	250	Keine Sanierung	22,18	0,00 €	0,00 €	0,00 €
701	Winkelgäßle	60534	60533	5	1	250	Keine Sanierung	27,11	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Winkelgäßle							77,19	1.946,00 €	2.043,30 €	2.431,53 €
702	Zeislerweg	60163	60162	-9	1	400	Ohne Auswertung	54,89	0,00 €	0,00 €	0,00 €
703	Zeislerweg	60162	60161	-9	1	600	Ohne Auswertung	14,55	0,00 €	0,00 €	0,00 €
704	Zeislerweg	60161	60160	-9	1	600	Ohne Auswertung	5,25	0,00 €	0,00 €	0,00 €
705	Zeislerweg	60160	60159	-9	1	500	Ohne Auswertung	17,59	0,00 €	0,00 €	0,00 €
706	Zeislerweg	60183	60182	2	1	250	Inliner Sanierung	42,10	12.166,00 €	12.774,30 €	15.201,42 €
707	Zeislerweg	60182	60181	2	1	250	Inliner Sanierung	34,84	10.385,00 €	10.904,25 €	12.976,06 €
708	Zeislerweg	60181	60160	-9	1	400	Ohne Auswertung	1,22	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zeislerweg							170,44	22.551,00 €	23.678,55 €	28.177,47 €
	Zusammenstellung nach Straße										
	Achalmweg							238,93	15.784,00 €	16.573,20 €	19.722,11 €
	Albblickweg							437,67	28.368,00 €	29.786,40 €	35.445,82 €
	Am Eichenrain							800,39	286.399,00 €	300.718,95 €	357.855,55 €
	Äußerer Wasen							212,22	12.605,00 €	13.235,25 €	15.749,95 €
	Bänglesäcker							600,46	11.438,00 €	12.009,90 €	14.291,78 €
	Bonet							1.010,14	28.360,00 €	29.778,00 €	35.435,82 €
	Bonetweg							117,45	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Breitneweg							38,70	13.343,00 €	14.010,15 €	16.672,08 €
	Brüssel							300,37	23.386,00 €	24.555,30 €	29.220,81 €
	Carl-Zeiss-Straße							89,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dachsweg							194,97	1.306,00 €	1.371,30 €	1.631,85 €
	Danziger Weg							144,47	46.667,00 €	49.000,35 €	58.310,42 €
	Eichhornweg							129,42	5.052,00 €	5.304,60 €	6.312,47 €
	Erich-Klink-Weg							126,81	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fasanenweg							156,46	9.990,00 €	10.489,50 €	12.482,51 €
	Feuerseestraße							148,79	33.911,00 €	35.606,55 €	42.371,79 €
	Fichtestraße							29,79	8.270,00 €	8.683,50 €	10.333,37 €
	Friedhofsfußweg							96,99	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gächinger Weg							265,18	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gleiwitzer Weg							100,12	40.362,00 €	42.380,10 €	50.432,32 €
	Grünhalde							1.082,13	78.792,00 €	82.731,60 €	98.450,60 €
	Hainbuchenweg							85,17	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Hans-Diemar-Straße							818,37	122.278,00 €	128.391,90 €	152.786,36 €
	Hebelstraße							291,25	101.502,00 €	106.577,10 €	126.826,75 €
	Hellerswiesenweg							395,88	70.257,00 €	73.769,85 €	87.786,12 €
	Hermann-Grau-Weg							308,56	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Herzog-Albrecht-Straße							225,94	27.170,00 €	28.528,50 €	33.948,92 €
	Hintere Gärten							326,13	37.579,00 €	39.457,95 €	46.954,96 €
	Hinteres Iltisfeld							645,45	104.616,50 €	109.847,33 €	130.718,32 €
	Iltisfeld							110,83	27.444,00 €	28.816,20 €	34.291,28 €
	Im Gairen							130,15	7.654,00 €	8.036,70 €	9.563,67 €
	In den Breitwiesen							296,88	2.832,00 €	2.973,60 €	3.538,58 €
	In der Ebene							117,94	33.658,00 €	35.340,90 €	42.055,67 €
	In der Sue							390,67	33.732,00 €	35.418,60 €	42.148,13 €
	Innerer Wasen							88,60	28.570,00 €	29.998,50 €	35.698,22 €
	Johannesweg							60,56	6.382,00 €	6.701,10 €	7.974,31 €
	Kettelerstraße							1.425,38	368.055,00 €	386.457,75 €	459.884,72 €
	Königsberger Weg							127,53	36.033,00 €	37.834,65 €	45.023,23 €
	Lämmleweg							168,27	48.031,00 €	50.432,55 €	60.014,73 €
	Leinweg							386,87	6.502,00 €	6.827,10 €	8.124,25 €
	Liegnitzer Weg							81,77	26.524,00 €	27.850,20 €	33.141,74 €
	Limpurger Weg							48,18	2.708,00 €	2.843,40 €	3.383,65 €
	Lindenweg							125,43	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Martin-Luther-Weg							161,75	40.710,00 €	42.745,50 €	50.867,15 €
	Neuffenweg							143,96	5.532,00 €	5.808,60 €	6.912,23 €
	Osterlängstraße							1.289,10	171.272,00 €	179.835,60 €	214.004,36 €
	Otto-Tiefenbacher-Straße							2.800,58	127.023,00 €	133.374,15 €	158.715,24 €

Kostenschätzung

Straße	Von Schacht	Nach Schacht	ZKL	Kanalart	DN	Sanierungsverfahren	Länge	Baukosten netto	Baukosten netto + 5%	Baukosten brutto (19 %)
Paul-Gerhardt-Weg							113,74	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pfaffenbach							125,15	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Pfaffenbachweg							80,82	12.464,00 €	13.087,20 €	15.573,77 €
Radikau							139,16	2.238,00 €	2.349,90 €	2.796,38 €
Reußensteinweg							97,67	1.842,00 €	1.934,10 €	2.301,58 €
Richard-Bullinger-Straße							14,73	6.480,00 €	6.804,00 €	8.096,76 €
Robert-Koch-Straße							564,77	2.300,00 €	2.415,00 €	2.873,85 €
Rüdolf-Martin-Straße							123,56	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schloßgut							687,44	33.560,00 €	35.238,00 €	41.933,22 €
Schloßstraße							628,73	85.138,00 €	89.394,90 €	106.379,93 €
Schützenweg							119,12	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Siemensstraße							198,57	1.788,00 €	1.877,40 €	2.234,11 €
Steingrube							121,73	6.908,00 €	7.253,40 €	8.631,55 €
Stockwiese							95,78	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Täferroter Straße							1.087,26	308.190,00 €	323.599,50 €	385.083,41 €
Tatzenhalden							288,03	3.082,00 €	3.236,10 €	3.850,96 €
Teure Halden							153,32	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vogelsangweg							198,26	2.732,00 €	2.868,60 €	3.413,63 €
Vorderer Berg							537,93	22.728,00 €	23.864,40 €	28.398,64 €
Wasengasse							86,64	24.456,00 €	25.678,80 €	30.557,77 €
Weinbergle							93,01	5.468,00 €	5.741,40 €	6.832,27 €
Winkelgäßle							77,19	1.946,00 €	2.043,30 €	2.431,53 €
Zeislerweg							170,44	22.551,00 €	23.678,55 €	28.177,47 €
							23.175,38 m		ca.	3.278.648,64 €
Aufgliederung nach Sanierungsverfahren:										
Keine Sanierung	327	Haltungen		43,2%			10.004,54 m		ca.	1.124,55 €
Offene Sanierung	7	Haltungen		1,0%			226,89 m		ca.	282.916,16 €
Inliner Sanierung/Offen	4	Haltungen		0,7%			151,42 m		ca.	87.894,83 €
Inliner Sanierung	153	Haltungen		24,4%			5.648,23 m		ca.	2.379.901,41 €
Stillgelegt/stillzulegen	4	Haltungen		0,6%			140,42 m		ca.	37.191,37 €
Partielle Sanierung	148	Haltungen		22,3%			5.164,98 m		ca.	489.620,32 €
Ohne Auswertung	65	Haltungen		7,9%			1.838,90 m		ca.	0,00 €
	708	Haltungen		100,0%			23.175,38 m		ca.	3.278.648,64 €
Aufgliederung nach Zustandsklassen:										
Zustandsklasse 0	15	Haltungen		2,3%			530,78 m		ca.	410.946,18 €
Zustandsklasse 1	101	Haltungen		16,9%			3.919,96 m		ca.	1.387.787,16 €
Zustandsklasse 2	159	Haltungen		24,4%			5.651,98 m		ca.	1.349.048,91 €
Zustandsklasse 3	40	Haltungen		5,5%			1.275,78 m		ca.	128.734,74 €
Zustandsklasse 4	55	Haltungen		7,2%			1.676,14 m		ca.	1.007,10 €
Zustandsklasse 5	273	Haltungen		35,7%			8.281,84 m		ca.	1.124,55 €
Zustandsklasse -9	65	Haltungen		7,9%			1.838,90 m		ca.	0,00 €
	708	Haltungen		100,0%			23.175,38 m		ca.	3.278.648,64 €
Aufgliederung nach Kanalart:										
1 = Mischwasser	651	Haltungen		93,3%			21.629,12 m		ca.	2.975.113,23 €
2 = Schmutzwasser	0	Haltungen		0,0%			0,00 m		ca.	0,00 €
3 = Regenwasser	57	Haltungen		6,7%			1.546,26 m		ca.	303.535,41 €
	708	Haltungen		100,0%			23.175,38 m		ca.	3.278.648,64 €

Kostenschätzung

Straße	Von Schacht	Nach Schacht	ZKL	Kanalart	DN	Sanierungsverfahren	Länge	Baukosten netto	Baukosten netto + 5%	Baukosten brutto (19 %)
Aufgliederung nach Nennweite:										
DN 100	5	Haltungen		0,7%			170,19	m	ca.	128.489,21 €
DN 150	6	Haltungen		0,7%			167,43	m	ca.	84.878,54 €
DN 200	12	Haltungen		0,8%			174,65	m	ca.	79.803,07 €
DN 231	1	Haltungen		0,2%			45,22	m	ca.	0,00 €
DN 250	164	Haltungen		25,2%			5.840,83	m	ca.	1.323.712,80 €
DN 286	1	Haltungen		0,0%			4,46	m	ca.	0,00 €
DN 291	1	Haltungen		0,1%			20,70	m	ca.	0,00 €
DN 300	122	Haltungen		16,2%			3.747,12	m	ca.	582.496,91 €
DN 356	1	Haltungen		0,2%			41,27	m	ca.	0,00 €
DN 400	143	Haltungen		19,9%			4.604,83	m	ca.	459.175,01 €
DN 500	77	Haltungen		11,5%			2.653,93	m	ca.	347.362,25 €
DN 600	57	Haltungen		7,2%			1.659,64	m	ca.	215.283,85 €
DN 700	35	Haltungen		5,1%			1.187,03	m	ca.	20.799,18 €
DN 800	19	Haltungen		2,0%			474,73	m	ca.	22.253,60 €
DN 900	40	Haltungen		7,3%			1.691,95	m	ca.	4.138,34 €
DN 1000	14	Haltungen		1,3%			308,87	m	ca.	7.541,98 €
DN 1100	1	Haltungen		0,3%			69,57	m	ca.	0,00 €
DN 1200	4	Haltungen		0,6%			133,61	m	ca.	2.713,91 €
DN 1400	2	Haltungen		0,2%			54,20	m	ca.	0,00 €
DN 1800	3	Haltungen		0,5%			125,15	m	ca.	0,00 €
	708	Haltungen		100,0%			23.175,38	m	ca.	3.278.648,64 €

aufgestellt:
Uhingen, 24.05.2024

hiller+hofele io. Ingenieure GbR

Ulmenstraße 7 · 73066 Uhingen
Tel.: 07161.656099-4 · E-Mail: hiller@hiller-hofele.de